



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Ente acque della Sardegna



P. O. F.E.S.R. 2007 - 2013

ASSE IV - L. di A. 4.1.5.b - Realizzazione di interventi di  
riqualificazione e di riassetto funzionale del sistema primario  
di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa idrica (tier12)

## PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI URGENTI DI  
ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO  
DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE MT, MT/bt e bt  
DELLA DIGA MEDAU ZIRIMULIS E RIQUALIFICAZIONE  
DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI PARINGIANU (STAGN'E FORRU)

Allegati grafici

Allegato:

B2

Stralcio dal CTR: Impianto TVCC

scala:

1:5000

Redatto dal Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche

Progettista

Responsabile del Procedimento

Collaborazioni tecniche

Dott. Ing. Marco Cordeddu

Dott. Ing. Marco Cordeddu

Geom. Fabiana Usai

Coordinatore della Sicurezza

Dott. Ing. Marco Cordeddu

Il Direttore di Servizio

Dott. Ing. Franco Oliargiu

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Franco Oliargiu

Marzo 2015

### LEGENDA

TELECAMERA DA ESTERNO

NIR 32 CANALI IP

ACCESS POINT WIRELESS

#### PUNTO 1 - Fianco destro diga Medau Zirimilis:

- n. 1 ACCESS POINT (AP 1-3);
- n. 2 TELECAMERA IR TIPO IP 2MP 2.8-12mm (T1.1,T.12);
- n. 2 ADATTATORE A PALO PER STAFFA;
- n. 2 SCATOLA GIUNZIONE;
- n. 1 SWITCH 1+4 PORTE;
- n. 1 UPS 0,72/1,2KVA.

#### PUNTO 2 - Pozzo di Accesso:

- n. 1 ACCESS POINT (AP 2-3);
- n. 2 TELECAMERA IR TIPO IP 2MP 2.8-12mm (T2.1,T2.2);
- n. 2 ADATTATORE A PALO PER STAFFA;
- n. 2 SCATOLA GIUNZIONE;
- n. 1 SWITCH 1+4 PORTE;
- n. 1 UPS 0,72/1,2KVA.

#### PUNTO 3 - Casa di Guardia:

- n. 3 ACCESS POINT (AP 3-1,2, AP 3-4, AP 3-6);
- n. 2 TELECAMERA IR TIPO IP 2MP 2.8-12mm (T3.1,T3.2);
- n. 1 TELECAMERA IR TIPO IP 2MP (T3.3);
- n. 3 STAFFA PARETE;
- n. 3 SCATOLA GIUNZIONE;
- n. 1 SWITCH 1+8 PORTE;
- n. 1 DVR 32 CANALI 8 PORTE;
- n. 1 HD 2TB;
- n. 1 MONITOR 27";
- n. 1 UPS 1,2KVA.

#### PUNTO 4 - Cabina Consegna Fianco destro Carru Segau:

- n. 2 ACCESS POINT (AP 4-3, AP 4-5);
- n. 2 TELECAMERA IR TIPO IP 2MP 2.8-12mm (T4.1,T4.2);
- n. 1 TELECAMERA IR TIPO IP 2MP (T4.3);
- n. 3 ADATTATORE A PALO PER STAFFA;
- n. 3 SCATOLA GIUNZIONE;
- n. 1 SWITCH 1+8 PORTE;
- n. 1 UPS 0,72/1,2KVA.

#### PUNTO 5 - Fianco sinistro Carru Segau:

- n. 1 ACCESS POINT (AP 5-4);
- n. 2 TELECAMERA IR TIPO IP 2MP 2.8-12mm (T5.1,T5.2);
- n. 2 ADATTATORE A PALO PER STAFFA;
- n. 2 SCATOLA GIUNZIONE;
- n. 1 SWITCH 1+4 PORTE;
- n. 1 STAZIONE AUTOMATIZZATA DOTATA DI PANNELLO SOLARE DA 110WP E BATTERIA 12V/100Ah.

#### PUNTO 6 - Traversa Sa Schina de sa Stoa:

- n. 1 ACCESS POINT (AP 6-3);

