



UNIONE
EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA



Ente acque della Sardegna

P. O. F.E.S.R. 2007-2013
ASSE IV – OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.5
LINEA DI ATTIVITA' 4.1.5.b

**PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED OLEODINAMICO
DEGLI ORGANI MECCANICI DI SCARICO DIGA
MACCHERONIS E PEDRA OTHONI
LAVORI COMPLEMENTARI (Art. 57 c. 5 D.lgs. 12.04.2006 N. 163)**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Allegato N°

A.4

Redatto dal Servizio Dighe

Responsabile del Procedimento:
Ing. Pietro Maccioni

**Responsabile della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione:**
Ing. Pietro Maccioni

Redazione a cura di:
Progettista: Ing. Pietro Maccioni

Consulente della direzione lavori:
p.i. Antonio Sisti

Collaborazione tecnica:
geom. Piero Meloni p.i. Roberto Salgo

Il Direttore Generale
Ing. Franco Ollargiu

**Il Direttore del Servizio
ad interim**
Ing. Libero Ferreri

Maggio 2015

codice	Descrizione	u.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Importo	Importo complessivo
	Scarico di fondo Diga Pedra e Othoni					
1.1	Modifica dei componenti per dispositivo di segnalazione fine corsa proximity delle due paratoie (monte-valle) con inserimento di indicatore digitale (Seneca)	corpo	2	€ 1.300	€ 2.600	
1.2	Fornitura e posa in opera di nuovo tubo in acciaio inox per lo scorrimento dell'asta di segnalazione della paratoia piana	corpo	2	€ 2.400	€ 4.800	
1.3	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera diametro 1"1/4 su tubazione di mandata e ritorno alla centrale oleodinamica	corpo	2	€ 1.500	€ 3.000	
	Sommano lavori Pedra Othoni				€ 10.400	€ 10.400
	Scarico di fondo Diga Maccheronis					
2.1	Modifica dei componenti per dispositivo di segnalazione fine corsa proximity delle due paratoie (monte-valle)	corpo	2	€ 800	€ 1.600	
	Sommano lavori Maccheronis				€ 1.600	€ 1.600
	SOMMANO LAVORI COMPLESSIVI DIGA PEDRA E OTHONI E MACCHERONIS					€ 12.000