



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Assessoradu de sos traballos pùblicos  
Assessorato dei lavori pubblici

**Ente acque della Sardegna**  
*Servizio Progetti e Costruzioni*



**L88 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASSETTO FUNZIONALE  
DEL COLLEGAMENTO MULTISSETTORIALE  
VILLANOVATULO - ZONA INDUSTRIALE DI ISILI - IS BARROCUS**

**1° LOTTO 1° COMPARTO  
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE  
DELLE VASCHE DI COMPENSO DI SU MURTAXIU**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

**Piano di Sicurezza e Coordinamento  
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA**

Allegato

**A.15.3**

**Redazione:**

*Ing. Pier Giorgio Cadeddu (C.S.P)  
Ing. Francesca Casula (collaboratore esterno)*

**Collaboratori:**

*Geom. Paolo Atzori  
Geom. Corrado Balistreri  
Geom. Osvaldo Carta*

**Coordinatore della progettazione:**

*Ing. Stefano Serra*

**Responsabile del Procedimento:**

*Ing. Maurizio Meloni*

**Il Direttore del Servizio  
Progetti e Costruzioni**  
*Dott. Riccardo Lai*

**Il Direttore Generale**  
*Ing. Sergio Virgilio Cocciu*

**Gennaio 2017**



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 001	Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comune ... adrate di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Delimitazioni scarpate					186,00		
	SOMMANO mq					186,00	21,91	4'075,26
2 002	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno ... issati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori. Demimitazione aree di lavoro					100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,53	253,00
3 003	Costo di utilizzo, per la salute e igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzo ... e anche al fine di garantire la salute e igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione. Bagno					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	283,52	283,52
4 004	Costo di utilizzo, per la salute e igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzo ... anche al fine di garantire la salute e igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione. Bagno					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	78,83	157,66
5 005	Box prefabbricato di qualunque dimensione ed altezza max cm 240, adibito a spogliatoio con un lavabo, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in ... ito da sei armadietti e sei sedie e la realizzazione del basamento in conglomerato cementizio armato; per il primo mese. Spogliatoio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	280,00	280,00
6 006	Box prefabbricato di qualunque dimensione ed altezza max cm 240, adibito a spogliatoio con un lavabo, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in ... ietti e sei sedie e la realizzazione del basamento in conglomerato cementizio armato; per ogni mese successivo al primo. Spogliatoio					2,00		
	SOMMANO mese					2,00	80,00	160,00
7 008	Nolo di Barella tipo Basket da utilizzarsi all'interno di spazi ristretti costituita da un telaio essenziale e robusto. Realizzata in tubo di acciaio al carbonio saldato e trattata ... saranno collocati in un luogo a scelta del CSE e rimarranno in cantiere per tutta la durata dei lavori fino al collaudo. Trasporto infortunato					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		5'209,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		5'209,44
	SOMMANO cadauno					1,00	100,00	100,00
8 009	Nolo di Tavola spinale rigida e leggera ad alta densità PE, con due fibre rinforzate di plastica completa di cinghie, dotato di perni metallici per un fissaggio migliore delle cing ... saranno collocati in un luogo a scelta del CSE e rimarranno in cantiere per tutta la durata dei lavori fino al collaudo. Trasporto infortunato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	70,00	70,00
9 010	Nolo di Verricello a funzionamento elettrico e manuale dotato di Marcatura CE, attestato di collaudo/Idoneità all'impiego, manuale di istruzioni per l'uso, costituito da struttura ... icurezza contro lo sganciamento, due manovelle per la rotazione manuale. Portata 200 kg. Per tutta la durata dei lavori. Trasporto infortunato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	200,00	200,00
10 011	Nolo mensile per la realizzazione di ponteggio del tipo "Tubi e giunti" in acciaio zincato per la realizzazione dell'accesso alla condotta forzata da realizzarsi nelle curve inferi ... sori per il collegamento alla condotta, pezzi speciali, parapetti, tavole fermapiede, montaggio, smontaggio e trasporto. Passerella accesso vasca *(larg.=5,000/2) Torrino accesso vasca	2,00 1,00	8,10 1,80	2,500 5,000		40,50 9,00		
	SOMMANO mq					49,50	18,00	891,00
11 012	Costo per lesecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica co ... oneamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione. Riunioni					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	52,48	104,96
12 013	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo r ... mpreso l montaggio, lo smontaggio ed il rimontaggio nella seconda vasca. Per l'utilizzo contemporaneo di più operatori. Vasche					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
13 014	Nolo di Salvagente anulare ø60 cm omologato rina ce dm. Salvagente anulare nautica salvataggio ciambella barca omologato completo di cima galleggiante rossa 20mt. Contattaci e risolveremo ogni problema possa essere sorto. Per tutta la durata dei lavori. Salvataggio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	10,00	10,00
14 015	Fornitura dei materiali occorrenti per la sistemazione della strada di accesso all'impianto. Sistemazione strada					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>							9'585,40

COMMITTENTE:

