





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente acque della Sardegna



Piano regionale delle infrastrutture: linea d.3
Interventi sulle opere di sbarramento esistenti gestiti dall'Ente acque della Sardegna

**d.3.5 :Adeguamento dei locali della casa di guardia della diga S. Lucia sul torrente Sa Teula
alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e sue smi
nei riguardi della salute e sicurezza dei lavoratori
Manutenzione alveo a valle della diga per ripristino
regolare deflusso portate sfiorate**



PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI DEI PREZZI

Allegato

A.04

Scala

Redatto dal Servizio Dighe

I Progettisti
opere civili

P.Ed. Alessandro Fois

Geom. Giuseppe Vulpiani

**Il Coordinatore della sicurezza in
progettazione**
P.Ed. Alesssandro Fois

**Il Progettista
impianti elettrici**
Ing. Alessandro Acciu

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Enrica Palomba

Il Direttore del Servizio Dighe
Ing. Roberto Meloni

Agosto 2022

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
1	PF.0014.0004.0007	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chim...ne dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.					
		Prezzo per analisi				€ 227,64	
		Spese generali		17%		€ 38,70	14,53%
		Sommano				€ 266,34	
		Prezzo d'applicazione al (duecentosessantasei/34)	cad			€ 266,34	
2	PF.0014.0004.0008	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chim...dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.					
		Prezzo per analisi				€ 73,43	
		Spese generali		17%		€ 12,48	14,53%
		Sommano				€ 85,91	
		Prezzo d'applicazione al (ottantacinque/91)	cad			€ 85,91	
3	PF.0014.0009.0002	MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da due o tre strati ...lativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)					
		Prezzo per analisi				€ 0,52	
		Spese generali		17%		€ 0,09	14,75%
		Sommano				€ 0,61	
		Prezzo d'applicazione al (zero/61)	cad			€ 0,61	
4	PF.0014.0009.0003	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di inspirazione e/o...lativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)					
		Prezzo per analisi				€ 3,52	
		Spese generali		17%		€ 0,60	14,56%
		Sommano				€ 4,12	
		Prezzo d'applicazione al (quattro/12)	cad			€ 4,12	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
5	PF.0014.0009.0004	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP3 senza valvole di ispirazione e/o...lativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)					
		Prezzo per analisi				€ 4,27	
		Spese generali		17%		€ 0,73	14,60%
		Sommano				€ 5,00	
		Prezzo d'applicazione al (cinque/00)	cad			€ 5,00	
6	PF.0014.0009.0005	OCCHIALI PROTETTIVI Occhiali a mascherina per la protezione di viso ed oc...nniti al lavoratore. Compreso corretto smaltimento come rifiuto plastico.					
		Prezzo per analisi				€ 4,67	
		Spese generali		17%		€ 0,79	14,47%
		Sommano				€ 5,46	
		Prezzo d'applicazione al (cinque/46)	cad			€ 5,46	
7	PF.0014.0009.0006	GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE ELASTOM...I lavoratore. Compreso corretto smaltimento come rifiuto indifferenziato.					
		Prezzo per analisi				€ 0,14	
		Spese generali		17%		€ 0,02	12,50%
		Sommano				€ 0,16	
		Prezzo d'applicazione al (zero/16)	paio			€ 0,16	
8	PF.0014.0009.0007	GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE. (DPI III CAT.). o in altro materiale ...lativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)					
		Prezzo per analisi				€ 0,20	
		Spese generali		17%		€ 0,03	13,04%
		Sommano				€ 0,23	
		Prezzo d'applicazione al	paio			€ 0,23	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
9	PF.0014.0009.0008	(zero/23) Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base di alcool etilico d...20 del Ministero della Salute e le linee guida ECDC, fornita in cantiere.					
		Prezzo per analisi				€ 7,32	
		Spese generali		17%		€ 1,24	14,49%
		Sommano				€ 8,56	
		Prezzo d'applicazione al (otto/56)	litro			€ 8,56	
10	PF.0014.0009.0016	TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO con cappuccio, in tessuto microporoso, conform...ti infettivi. Compreso corretto smaltimento come rifiuto indifferenziato.					
		Prezzo per analisi				€ 7,51	
		Spese generali		17%		€ 1,28	14,56%
		Sommano				€ 8,79	
		Prezzo d'applicazione al (otto/79)	cad			€ 8,79	
11	PF.0014.0009.0020	CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure Covid-19 ...e messa in opera per una durata massima di 1 anno. Dimensioni 40 x 50 cm.					
		Prezzo per analisi				€ 10,55	
		Spese generali		17%		€ 1,79	14,51%
		Sommano				€ 12,34	
		Prezzo d'applicazione al (dodici/34)	cad			€ 12,34	
12	PF.0014.0009.0021	CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure Covid-19 ... e messa in opera per una durata massima di 1 anno. Dimensioni 50X100 cm.					
		Prezzo per analisi				€ 18,02	
		Spese generali		17%		€ 3,06	14,52%
		Sommano				€ 21,08	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 21,08	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
13	PF.0014.0009.0030	(ventuno/08) AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per: > USO DISPOSITIVI DP...e attrezzato per l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni addetto al mese					
		Prezzo per analisi				€ 30,17	
		Spese generali		17%		€ 5,13	14,53%
		Sommano				€ 35,30	
		Prezzo d'applicazione al (trentacinque/30)	cad/mese			€ 35,30	
14	SLucia_001	PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO DI PVC colorato delle dimensioni di cm 122.5x1...so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
	SLucia_el_001	PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO DI PVC colorato delle dimensioni di cm 122.5x19 cm spessore mm 5.2.	mq	1,05	€ 28,00	€ 29,40	52,53%
	SLucia_el_002	MATERASSINO SOTTOPAVIMENTO per pavimenti laminati in PVC, spessore 2,00 mm	mq	1,05	€ 1,43	€ 1,50	2,68%
	SAR19_PR.0001.0010.001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cadauno	100,00	€ 0,01	€ 1,00	1,79%
	SAR19_PR.0001.0014.001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	100,00	€ 0,01	€ 1,00	1,79%
	SAR19_RU.0001.0001.001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,16	€ 31,54	€ 5,05	9,02%
	SAR19_RU.0001.0001.003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,10	€ 26,41	€ 2,64	4,72%
	SAR19_RU.0001.0001.004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,01	€ 33,08	€ 0,33	0,59%
						€ 40,92	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002 RIBALTABILE .0016.00 TRILATERALE, 09 compreso l'impiego della grù nelle oper..., consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,02	€ 62,10	€ 40,92 € 1,24	2,22%
		SAR19_ ADESIVO IN POLVERE SL.0045 A BASE DI LEGANTI .0001.00 IDRAULICI per 01 pavimenti e rivestimenti ceramici suintonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni	kilogram mi	4,00	€ 0,52	€ 2,08	3,72%
		Prezzo per analisi				€ 44,24	
		Spese generali		15%		€ 6,64	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,09	9,09%
		Sommano				€ 55,97	
		Prezzo d'applicazione al (cinquantacinque/97)	mq			€ 55,97	
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
1	SAR22_AT.00 01.0001.0001	TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto					
		Prezzo per analisi				€ 1,60000	
		Spese generali		15%		€ 0,24000	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,18400	9,09%
		Sommano				€ 2,02400	
		Prezzo d'applicazione al (due/02400)	t/km			€ 2,02400	
2	SAR22_PF.000 1.0009.0002	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Ce...ione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.					
		SAR22_ CONFERIMENTO A PR.0001 DISCARICA .0005.00 AUTORIZZATA DI 02 MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento	t	1,0000	€ 12,60000	€ 12,60000	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 12,60000	
		Spese generali		15%		€ 1,89000	11,86%
						€ 14,49000	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
3	SAR22_PF.000 1.0009.0005	Utili dell'appaltatore	t	10%		€ 14,49000	9,09%
		Sommano				€ 1,44900	
						€ 15,93900	
		Prezzo d'applicazione al (quindici/93900)				€ 15,93900	
		CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Mi...ione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.					
		SAR22_ CONFERIMENTO A PR.0001 DISCARICA .0005.00 AUTORIZZATA DI 05 MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Mi...ttoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06					
		Prezzo per analisi				€ 13,12000	
		Spese generali				€ 13,12000	
		Utili dell'appaltatore				€ 1,96800	
4	SAR22_PF.000 1.0009.0006		t	1,0000	€ 13,12000	€ 1,50880	11,86%
		Sommano				€ 1,50880	
		Prezzo d'applicazione al (sedici/59680)				€ 16,59680	
		CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - Le...ione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.					
		SAR22_ CONFERIMENTO A PR.0001 DISCARICA .0005.00 AUTORIZZATA DI 06 MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - Legno da demolizione					
		Prezzo per analisi				€ 189,00000	
		Spese generali				€ 189,00000	
		Utili dell'appaltatore				€ 28,35000	
		Sommano				€ 21,73500	
5	SAR22_PF.000 9.0001.0071		t	10%		€ 239,08500	9,09%
		Prezzo d'applicazione al (duecentotrentanove/08500)				€ 239,08500	
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la d...rto, data in					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
6	SAR22_PF.000 9.0002.0019	opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.					
		SAR22_ ACCESSORI E PR.0001 MATERIALI .0014.00 COMPLEMENTARI, a 03 corpo	cad.	23,0000	€ 0,01050	€ 0,24150	0,55%
		SAR22_ Canaletta in resina PR.0042 autoestinguente per la .0003.00 distribuzione di impianti 04 elet... di coperchio di chiusura 80x40 mm ad uno scomparto.fornito a piè d'opera.	m	1,0500	€ 13,36748	€ 14,03585	32,17%
		SAR22_ Operaio metalmeccanico RU.000 impiantista D2 1.0003.0 002	ora	0,2795	€ 21,11000	€ 5,90025	13,52%
		SAR22_ Operaio metalmeccanico RU.000 impiantista C2 1.0003.0 004	ora	0,6500	€ 22,02000	€ 14,31300	32,80%
		Prezzo per analisi				€ 34,49060	
		Spese generali		15%		€ 5,17359	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,96642	9,09%
		Sommano				€ 43,63061	
		Prezzo d'applicazione al (quarantatre/63061)	m			€ 43,63061	
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso IP30 in lamier...e linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.					
		SAR22_ ACCESSORI E PR.0001 MATERIALI .0014.00 COMPLEMENTARI, a 03 corpo	cad.	258,0000	€ 0,01050	€ 2,70900	0,62%
		SAR22_ Quadro da parete o da PR.0042 incasso IP30 in lamiera .0005.00 d'acciaio spessore 6/10 03 mm ...ura dimensioni 300x550x90 mm a 36 moduli su 3 file. fornito a piè d'opera.	cad.	1,0000	€ 166,27032	€ 166,27032	38,01%
		SAR22_ Operaio metalmeccanico RU.000 impiantista D2 1.0003.0 002	ora	3,0637	€ 21,11000	€ 64,67471	14,79%
						€ 233,65403	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		SAR22_ Operaio metalmeccanico RU.000 impiantista B1 1.0003.0 006	ora	4,4417	€ 25,24000	€ 233,65403 € 112,10851	25,63%
		Prezzo per analisi				€ 345,76254	
		Spese generali		15%		€ 51,86438	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 39,76269	9,09%
		Sommano				€ 437,38961	
		Prezzo d'applicazione al (quattrocentotrentasette/38961)	cad.			€ 437,38961	
7	SAR22_PF.000 9.0003.0038	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO ...nterno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. SAR22_ ACCESSORI E PR.0001 MATERIALI .0014.00 COMPLEMENTARI, a 03 corpo	cad.	160,0000	€ 0,01050	€ 1,68000	0,46%
		SAR22_ INTERRUTTORE PR.0042 AUTOMATICO .0007.00 MAGNETOTERMICO 35 DIFFERENZIALE da 6 kA (CEI EN 6089..., sensibilità 30 mA curva C,2P compact, da 6 a 32A. Fornito a piè d'opera.	cad.	1,0000	€ 225,75000	€ 225,75000	61,57%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,7500	€ 31,54000	€ 23,65500	6,45%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	1,4670	€ 26,41000	€ 38,74347	10,57%
		Prezzo per analisi				€ 289,82847	
		Spese generali		15%		€ 43,47427	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 33,33027	9,09%
		Sommano				€ 366,63301	
		Prezzo d'applicazione al (trecentosessantasei/63301)	cad.			€ 366,63301	
8	SAR22_PF.000 9.0003.0053	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		AUTOMATICO ...nterno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.					
		SAR22_ ACCESSORI E PR.0001 MATERIALI .0014.00 COMPLEMENTARI, a 03 corpo	cad.	312,0000	€ 0,01050	€ 3,27600	0,53%
		SAR22_ INTERRUETTORE PR.0042 AUTOMATICO .0007.00 MAGNETOTERMICO 50 DIFFERENZIALE da 6 kA (CEI EN 6089...,tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 4P da 6 a 32A. Fornito a piè d'opera.	cad.	1,0000	€370,65000	€ 370,65000	59,97%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	1,2500	€ 31,54000	€ 39,42500	6,38%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	2,8500	€ 26,41000	€ 75,26850	12,18%
		Prezzo per analisi				€ 488,61950	
		Spese generali		15%		€ 73,29293	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 56,19124	9,09%
		Sommano				€ 618,10367	
		Prezzo d'applicazione al (seicentodiciotto/10367)	cad.			€ 618,10367	
9	SAR22_PF.000 9.0004.0049	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZ...acche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa bipasso P+T 10/16A.					
		SAR22_ APPARECCHI DI PR.0042 COMANDO, .0008.00 SEGNALAZIONE, 38 DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo mod...r bronzo: custodia stagna in resina IP55 a 3 posti. Fornito a piè d'opera.	cad.	1,0000	€ 7,59000	€ 7,59000	8,16%
		SAR22_ APPARECCHI DI PR.0042 COMANDO, .0008.00 SEGNALAZIONE,				€ 7,59000	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		52 DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore g...o pressofuso verniciato: presa bipasso 2P+T 10 /16A. Fornito a piè d'opera.	cad.	1,0000	€ 15,30000	€ 15,30000	16,44%
	SAR22_ PR.0042 .0008.00	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE,					
	57	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore g... pressofuso verniciato: placca colorata a 3 moduli. Fornito a piè d'opera.	cad.	1,0000	€ 31,91000	€ 31,91000	34,29%
	SAR22_ PR.0042 .0008.00	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE,					
	58	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore g...pressofuso verniciato: supporto in resina a3 posti. Fornito a piè d'opera.	cad.	1,0000	€ 3,22000	€ 3,22000	3,46%
	SAR22_ RU.000 1.0001.0	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,2000	€ 31,54000	€ 6,30800	6,78%
	SAR22_ RU.000 1.0001.0	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3500	€ 26,41000	€ 9,24350	9,93%
	003					€ 73,57150	
		Prezzo per analisi				€ 11,03573	11,86%
		Spese generali		15%		€ 8,46072	9,09%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 93,06795	
		Sommano				€ 93,06795	
		Prezzo d'applicazione al (novantatre/06795)	cad.			€ 93,06795	
10	SAR22_PF.000 9.0004.0173	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo ...settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore)					
	SAR22_ PF.0009 .0001.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC					
	03	autoestingue...lusa apertura e chiusura tracce					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
11	SAR22_PF.0009.0001.00174	e opere murarie in genere D esterno 25 mm.	m	5,0000	€ 3,72367	€ 18,61835	17,63%
		SAR22_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA DI Scatole da .0001.00 incasso in resina per 91 derivazioni...imensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie	cad.	1,0000	€ 2,86306	€ 2,86306	2,71%
		SAR22_ FORMAZIONE E PF.0009 CHIUSURA DI TRACCE .0001.01 PER INCASSO 16 CAVIDOTTO di impianto elettri...timenti, tinteggiature etc valutato per ml di sviluppo su laterizi forati.	m	2,5000	€ 5,84723	€ 14,61808	13,84%
		SAR22_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA DI .0004.00 APPARECCHIO DI 16 COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVA...esi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore unipolare 16 A	cad.	1,0000	€ 27,58847	€ 27,58847	26,13%
		SAR22_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA CONDUTTORE .0006.00 UNIPLARE DI RAME 01 FLESSIBILE tipo FS1...i entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq	m	15,0000	€ 1,31890	€ 19,78350	18,74%
		Prezzo per analisi				€ 83,47146	
		Spese generali		15%		€ 12,52072	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 9,59922	9,09%
		Sommano				€ 105,59140	
		Prezzo d'applicazione al (centocinque/59140)	cad.			€ 105,59140	
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVATO dato in opera completo di ... di settore. - punto luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore)					
		SAR22_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA DI Tubo isolante .0001.00 flessibile di PVC 03 autoestingue...lusa					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 25 mm.	m	7,0000	€ 3,72367	€ 26,06569	19,56%
	SAR22_ PF.0009 .0001.00 91	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni...imensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie	cad.	1,0000	€ 2,86306	€ 2,86306	2,15%
	SAR22_ PF.0009 .0001.01 16	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettri...timenti, tinteggiature etc valutato per ml di sviluppo su laterizi forati.	m	3,5000	€ 5,84723	€ 20,46531	15,36%
	SAR22_ PF.0009 .0004.00 18	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVA...escluse le opere murarie. Deviatore unipolare 16 A impianti interni civili	cad.	1,0000	€ 29,57000	€ 29,57000	22,19%
	SAR22_ PF.0009 .0006.00 01	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FS1...i entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq	m	20,0000	€ 1,31890	€ 26,37800	19,79%
		Prezzo per analisi				€ 105,34206	
		Spese generali		15%		€ 15,80131	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 12,11434	9,09%
		Sommano				€ 133,25771	
		Prezzo d'applicazione al (centotrentatre/25771)	cad.			€ 133,25771	
12	SAR22_PF.000 9.0006.0006	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC ...uminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x1,5 mmq SAR22_ PR.0042 .0036.00 Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
13	SAR22_PF.000 9.0006.0007	02 partic...ature di interruzione e comando. Sezione 1x1,5 mmq. Fornito a piè d'opera.	m	1,0200	€ 0,30000	€ 0,30600	23,82%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale)	ora	0,0170	€ 29,30000	€ 0,49810	38,78%
		002					
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)	ora	0,0080	€ 26,41000	€ 0,21128	16,45%
		1.0001.0					
		003					
		Prezzo per analisi				€ 1,01538	
		Spese generali		15%		€ 0,15231	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,11677	9,09%
		Sommano				€ 1,28446	
		Prezzo d'applicazione al (uno/28446)	m			€ 1,28446	
		FORNITURA E POSA IN OPERA					
		Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC ...uminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x2,5 mmq					
14	SAR22_PF.000	SAR22_ Cavo per energia FS17 PR.0042 450/750 V isolato in PVC .0036.00 di qualità S17, con	m	1,0200	€ 0,47000	€ 0,47940	31,88%
		03 partic...ature di interruzione e comando. Sezione 1x2,5 mmq. Fornito a piè d'opera.					
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale)	ora	0,0170	€ 29,30000	€ 0,49810	33,12%
		002					
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)	ora	0,0080	€ 26,41000	€ 0,21128	14,05%
		1.0001.0					
		003					
		Prezzo per analisi				€ 1,18878	
		Spese generali		15%		€ 0,17832	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,13671	9,09%
		Sommano				€ 1,50381	
		Prezzo d'applicazione al (uno/50381)	m			€ 1,50381	
		FORNITURA E POSA IN OPERA					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
15	9.0006.0008	Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC ...lluminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x4 mmq					
		SAR22_ Cavo per energia FS17 PR.0042 450/750 V isolato in PVC .0036.00 di qualità S17, con 04 partic...hiature di interruzione e comando. Sezione 1x4 mmq. Fornito a piè d'opera.	m	1,0200	€ 0,76000	€ 0,77520	41,28%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,0170	€ 29,30000	€ 0,49810	26,52%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0080	€ 26,41000	€ 0,21128	11,25%
		Prezzo per analisi				€ 1,48458	
		Spese generali		15%		€ 0,22269	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,17073	9,09%
		Sommano				€ 1,87800	
		Prezzo d'applicazione al (uno/87800)	m			€ 1,87800	
	SAR22_PF.001 0.0006.0126	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi)...ompreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
		SAR22_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 01	cad.	100,0000	€ 0,01050	€ 1,05000	0,89%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,2500	€ 31,54000	€ 7,88500	6,66%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0313	€ 26,41000	€ 0,82663	0,70%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,2500	€ 26,41000	€ 6,60250	5,58%
		SAR22_ CAPO-SQUADRA				€ 16,36413	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
16	SAR22_PF.001 0.0007.0058	RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0313	€ 33,08000	€ 16,36413 € 1,03540	0,87%
		SAR22_ Estintore portatile a SL.0041 polvere per classi di fuoco .0004.00 A (combustibili 01 solidi)...venzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad.	1,0000	€ 62,94550	€ 62,94550	53,17%
		SAR22_ Cartello indicatore SL.0041 conforme D.M. 17/01 .0004.00 /2018 n. 81, dimensioni 13 circa mm 3...venzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad.	1,0000	€ 13,23800	€ 13,23800	11,18%
		Prezzo per analisi				€ 93,58303	
		Spese generali		15%		€ 14,03745	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 10,76205	9,09%
		Sommano				€ 118,38253	
		Prezzo d'applicazione al (centodiciotto/38253)	cad.			€ 118,38253	
		TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi g..., solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm, spessore 3					
		SAR22_ FORMAZIONE E PF.0013 CHIUSURA DI TRACCE .0002.00 PER INCASSO 05 TUBAZIONI di impianto idrico,...estimenti, tinteggiature etc valutato per m di sviluppo per cm² di sezione	m/cm²	18,0000	€ 0,24744	€ 4,45392	15,02%
		SAR22_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cad.	5,0000	€ 0,01000	€ 0,05000	0,17%
		SAR22_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 01	cad.	10,0000	€ 0,01050	€ 0,10500	0,35%
		SAR22_ PEZZI SPECIALI, a stima PR.0001 .0011.00 02	cad.	0,5200	€ 0,01050	€ 0,00546 € 4,61438	0,02%

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	5,0000	€ 0,01050	€ 4,61438 € 0,05250	0,18%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,2000	€ 31,54000	€ 6,30800	21,27%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,0500	€ 29,30000	€ 1,46500	4,94%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,2000	€ 26,41000	€ 5,28200	17,81%
		SAR22_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0150	€ 33,08000	€ 0,49620	1,67%
		SAR22_ MALTA CEMENTIZIA, SL.0005 composta da cemento e .0003.00 sabbia, resa a piè d'opera 03 dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia	m³	0,0020	€166,48598	€ 0,33297	1,12%
		SAR22_ TUBO IN PVC SL.0018 VULCANTUBO , .0001.00 DIAM.40 MM., 14 SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde	m	1,0500	€ 4,66410	€ 4,89731	16,51%
		Prezzo per analisi				€ 23,44836	
		Spese generali		15%		€ 3,51725	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,69656	9,09%
		Sommano				€ 29,66217	
		Prezzo d'applicazione al (ventinove/66217)	m			€ 29,66217	
17	SAR22_PF.001 0.0007.0059	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi g..., solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 50 mm, spessore 3					
		SAR22_ FORMAZIONE E PF.0013 CHIUSURA DI TRACCE .0002.00 PER INCASSO 05 TUBAZIONI di impianto					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		idrico,...estimenti, tinteggiature etc valutato per m di sviluppo per cm ² di sezione	m/cm ²	24,5000	€ 0,24744	€ 6,06228	18,22%
	SAR22_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01		cad.	5,0000	€ 0,01000	€ 0,05000	0,15%
	SAR22_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 01		cad.	10,0000	€ 0,01050	€ 0,10500	0,32%
	SAR22_ PEZZI SPECIALI, a stima PR.0001 .0011.00 02		cad.	0,7700	€ 0,01050	€ 0,00809	0,02%
	SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01		cad.	5,0000	€ 0,01050	€ 0,05250	0,16%
	SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001		ora	0,2000	€ 31,54000	€ 6,30800	18,96%
	SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002		ora	0,0500	€ 29,30000	€ 1,46500	4,40%
	SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003		ora	0,2000	€ 26,41000	€ 5,28200	15,88%
	SAR22_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004		ora	0,0150	€ 33,08000	€ 0,49620	1,49%
	SAR22_ MALTA CEMENTIZIA, SL.0005 composta da cemento e .0003.00 sabbia, resa a piè d'opera 03 dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per m ³ 1.00 di sabbia		m ³	0,0020	€ 166,48598	€ 0,33297	1,00%
	SAR22_ TUBO IN PVC SL.0018 VULCANTUBO , .0001.00 DIAM.50 MM., 15 SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde		m	1,0500	€ 5,84410	€ 6,13631	18,45%
	Prezzo per analisi					€ 26,29835	
	Spese generali			15%		€ 3,94475	11,86%
	Utili dell'appaltatore			10%		€ 3,02431	9,09%
						€ 33,26741	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
18	SAR22_PF.001 0.0007.0070	Sommano	m			€ 33,26741	
		Prezzo d'applicazione al				€ 33,26741	
		(trentatre/26741)				€ 33,26741	
		COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con...di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x3x1/2"					
		SAR22_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 01	cad.	5,0000	€ 0,01050	€ 0,05250	0,07%
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	5,0000	€ 0,01050	€ 0,05250	0,07%
		SAR22_ SARACINESCA IN PR.0026 BRONZO PN 16, attacchi .0002.00 F/F diam 3/4" 20 mm 11	cad.	1,0000	€ 6,31000	€ 6,31000	8,42%
		SAR22_ COLLETTORE PR.0026 SEMPLICE .0003.00 COMPLANARE, in 02 ottone o bronzo cromato, con derivazio...tto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 ¾ x 3 x 1/2	cad.	1,0000	€ 28,68000	€ 28,68000	38,26%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,2500	€ 31,54000	€ 7,88500	10,52%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,1500	€ 29,30000	€ 4,39500	5,86%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,2500	€ 26,41000	€ 6,60250	8,81%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,2000	€ 26,41000	€ 5,28200	7,05%
		Prezzo per analisi				€ 59,25950	
		Spese generali		15%		€ 8,88893	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 6,81484	9,09%
					€ 74,96327		

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
19	SAR22_PF.001 0.0007.0073	Sommano	m			€ 74,96327	
		Prezzo d'applicazione al				€ 74,96327	
		(settantaquattro/96327)				€ 74,96327	
		COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con...di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x6x1/2"					
		SAR22_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 01	cad.	5,0000	€ 0,01050	€ 0,05250	0,06%
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	5,0000	€ 0,01050	€ 0,05250	0,06%
		SAR22_ SARACINESCA IN PR.0026 BRONZO PN 16, attacchi .0002.00 F/F diam 3/4" 20 mm 11	cad.	1,0000	€ 6,31000	€ 6,31000	6,74%
		SAR22_ COLLETTORE PR.0026 SEMPLICE .0003.00 COMPLANARE, in 05 ottone o bronzo cromato, con derivazio...tto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 ¾ x 6 x 1/2	cad.	1,0000	€ 43,46000	€ 43,46000	46,40%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,2500	€ 31,54000	€ 7,88500	8,42%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,1500	€ 29,30000	€ 4,39500	4,69%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,2500	€ 26,41000	€ 6,60250	7,05%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,2000	€ 26,41000	€ 5,28200	5,64%
		Prezzo per analisi				€ 74,03950	
		Spese generali		15%		€ 11,10593	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 8,51454	9,09%
					€ 93,65997		

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
20	SAR22_PF.001 0.0007.0074	Sommano	m			€ 93,65997	
		Prezzo d'applicazione al				€ 93,65997	
		(novantatre/65997)				€ 93,65997	
		PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igie...DA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni d'ACCIAIO ZINCATO e scarichi in PVC					
		SAR22_ TUBO IN ACCIAIO PF.0010 ZINCATO S.S. TIPO .0007.00 MANNESMAN, con 30 giunzione a vite e manic...molizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1/2"	m	5,0000	€ 17,88001	€ 89,40005	34,62%
		SAR22_ TUBO IN ACCIAIO PF.0010 ZINCATO S.S. TIPO .0007.00 MANNESMAN, con 31 giunzione a vite e manic...molizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 3/4"	m	2,0833	€ 22,21934	€ 46,28955	17,93%
		SAR22_ TUBO IN PVC PF.0010 VULCANTUBO IN .0007.00 OPERA 58 SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi g..., solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm, spessore 3	m	1,5000	€ 23,44836	€ 35,17254	13,62%
		SAR22_ TUBO IN PVC PF.0010 VULCANTUBO IN .0007.00 OPERA 60 SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi g... solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100 mm, spessore 3	m	0,1667	€ 65,59715	€ 10,93504	4,23%
		SAR22_ ISOLAMENTO PR.0039 TERMICO DI .0001.00 TUBAZIONI per acqua 10 calda ralizzato con applicazion...ate, dello					
						€ 181,79718	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 181,79718	
		spessore complessivo di mm 20 per ml di tubazione fino a FI 1"	m	2,8333	€ 7,88000	€ 22,32640	8,65%
		Prezzo per analisi				€ 204,12358	
		Spese generali		15%		€ 30,61854	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 23,47421	9,09%
		Sommano				€ 258,21633	
		Prezzo d'applicazione al (duecentocinquantotto/21633)	cad.			€ 258,21633	
21	SAR22_PF.001 0.0007.0077	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igie... ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni in RAME e scarichi in PVC					
		SAR22_ TUBO IN RAME CON PF.0010 RIVESTIMENTO IN .0007.00 PVC, spessore mm 1, in 48 opera SOTTOTRACCI...pristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 16	m	3,0000	€ 20,22054	€ 60,66162	22,34%
		SAR22_ TUBO IN RAME CON PF.0010 RIVESTIMENTO IN .0007.00 PVC, spessore mm 1, in 50 opera SOTTOTRACCI...pristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 22	m	1,1765	€ 27,85307	€ 32,76914	12,07%
		SAR22_ TUBO IN RAME CON PF.0010 RIVESTIMENTO IN .0007.00 GOMMA SPUGNOSA a 54 norma l.373, spessore m...pristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 16	m	2,1176	€ 20,16564	€ 42,70276	15,72%
		SAR22_ TUBO IN RAME CON PF.0010 RIVESTIMENTO IN .0007.00 GOMMA SPUGNOSA a 56 norma l.373, spessore m...pristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 22	m	1,1765	€ 28,78739	€ 33,86836	12,47%
		SAR22_ TUBO IN PVC PF.0010 VULCANTUBO IN				€ 170,00188	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		.0007.00 OPERA 58 SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi g..., solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm, spessore 3	m	1,4118	€ 23,44836	€ 33,10439	12,19%
		SAR22_ TUBO IN PVC PF.0010 VULCANTUBO IN .0007.00 OPERA 60 SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi g... solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100 mm, spessore 3	m	0,1765	€ 65,59715	€ 11,57790	4,26%
		Prezzo per analisi				€ 214,68417	
		Spese generali		15%		€ 32,20263	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 24,68868	9,09%
		Sommano				€ 271,57548	
		Prezzo d'applicazione al (duecentosettantuno/57548)	cad.			€ 271,57548	
22	SAR22_PF.001 0.0007.0084	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN CERAMICA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 65x50					
		SAR22_ AUTOCARRO AT.000 RIBALTABILE 5.0016.0 trilaterale, compresi 003 conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0600	€ 60,92000	€ 3,65520	0,81%
		SAR22_ AUTOCARRO AT.000 RIBALTABILE 5.0016.0 trilaterale, compresi 003 conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0400	€ 60,92000	€ 2,43680	0,54%
		SAR22_ MONTAGGIO DI UN PF.0010 APPARECCHIO .0007.00 IGIENICO-SANITARIO 82 o apparecchio utilizzatore...ei materiali				€ 6,09200	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad.	1,0000	€ 70,09200	€ 6,09200 € 70,09200	15,53%
		SAR22_ LAVABO IN PR.0070 PORCELLANA .0001.00 BIANCA, tipo economico, 02 esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 65x50	cad.	1,0000	€ 91,00000	€ 91,00000	20,16%
		SAR22_ GRUPPO COMPLETO PR.0070 ACCESSORI, considerato .0011.00 per singolo apparecchio 03 sanitario ...r prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad.	1,0000	€ 56,29000	€ 56,29000	12,47%
		SAR22_ MISCELATORE PR.0070 MONOCOMANDO PER .0012.00 LAVABO in ottone 02 cromato, serie leggera, con ...a di erogazione fissa dotata di rompigetto plus, senza piletta automatica	cad.	1,0000	€ 131,25000	€ 131,25000	29,08%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0800	€ 26,41000	€ 2,11280	0,47%
		Prezzo per analisi				€ 356,83680	
		Spese generali		15%		€ 53,52552	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 41,03623	9,09%
		Sommano				€ 451,39855	
		Prezzo d'applicazione al (quattrocentocinquantuno/39855)	cad.			€ 451,39855	
23	SAR22_PF.001 0.0007.0090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN PORCELLANA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 42x55 tipo economico					
		SAR22_ AUTOCARRO AT.000 RIBALTABILE 5.0016.0 trilaterale, compresi 003 conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0600	€ 60,92000	€ 3,65520	0,77%
		SAR22_ AUTOCARRO AT.000 RIBALTABILE				€ 3,65520	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		5.0016.0 trilaterale, compresi 003 conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0400	€ 60,92000	€ 3,65520 € 2,43680	0,51%
		SAR22_ MONTAGGIO DI UN PF.0010 APPARECCHIO .0007.00 IGIENICO-SANITARIO 82 o apparecchio utilizzatore...ei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad.	1,0000	€ 70,09200	€ 70,09200	14,70%
		SAR22_ BIDET IN PR.0070 PORCELLANA .0002.00 BIANCA, esclusi 01 accessori e rubinetteria, dimensioni circa 42x55 tipo economico	cad.	1,0000	€109,00000	€ 109,00000	22,86%
		SAR22_ GRUPPO COMPLETO PR.0070 ACCESSORI, considerato .0011.00 per singolo apparecchio 03 sanitario ...r prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad.	1,0000	€ 56,29000	€ 56,29000	11,81%
		SAR22_ MISCELATORE PR.0070 MONOCOMANDO PER .0012.00 BIDET in ottone cromato, 04 con deviatore autom...a di rompigetto, completo di asta di comando scarico e piletta da 1+1/4"	cad.	1,0000	€133,35000	€ 133,35000	27,97%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0800	€ 26,41000	€ 2,11280	0,44%
		Prezzo per analisi				€ 376,93680	
		Spese generali		15%		€ 56,54052	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 43,34773	9,09%
		Sommano				€ 476,82505	
		Prezzo d'applicazione al (quattrocentosettantasei/82505)	cad.			€ 476,82505	
24	SAR22_PF.001 0.0007.0096	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico a suo...dimensioni circa 42x55 inclusi					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		sedile, cassetta e accessori tipo economico					
	SAR22_ AT.000 5.0016.0 003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0600	€ 60,92000	€ 3,65520	0,58%
	SAR22_ AT.000 5.0016.0 003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0400	€ 60,92000	€ 2,43680	0,39%
	SAR22_ PF.0010 .0007.00 82	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore...ei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad.	1,0000	€ 70,09200	€ 70,09200	11,18%
	SAR22_ PR.0070 .0003.00 01	VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico a terra o a parete, dimensioni circa 42x50 - 55 esclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico	cad.	1,0000	€160,00000	€ 160,00000	25,52%
	SAR22_ PR.0070 .0003.00 08	SEDILE/COPERCHIO per vaso, thermotur tipo medio	cad.	1,0000	€ 96,31000	€ 96,31000	15,36%
	SAR22_ RU.000 1.0001.0 003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0800	€ 26,41000	€ 2,11280	0,34%
	SAR22_ SL.0058 .0001.00 02	CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori	cad.	1,0000	€161,04480	€ 161,04480	25,69%
		Prezzo per analisi				€ 495,65160	
		Spese generali		15%		€ 74,34774	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 56,99993	9,09%
		Sommano				€ 626,99927	
						€ 626,99927	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
25	SAR22_PF.001 0.0007.0102	Prezzo d'applicazione al (seicentoventisei/99927)	cad.			€ 626,99927 € 626,99927	
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo					
		SAR22_ AUTOCARRO AT.000 RIBALTABILE 5.0016.0 trilaterale, compresi 003 conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0600	€ 60,92000	€ 3,65520	0,69%
		SAR22_ AUTOCARRO AT.000 RIBALTABILE 5.0016.0 trilaterale, compresi 003 conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0400	€ 60,92000	€ 2,43680	0,46%
		SAR22_ MONTAGGIO DI UN PF.0010 APPARECCHIO .0007.00 IGIENICO-SANITARIO 82 o apparecchio utilizzatore...ei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad.	1,0000	€ 70,09200	€ 70,09200	13,24%
		SAR22_ PIATTO DOCCIA IN PR.0070 VETROCHINA bianca, .0004.00 dimensioni circa 75x75, 01 escluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo	cad.	1,0000	€ 89,50000	€ 89,50000	16,91%
		SAR22_ GRUPPO COMPLETO PR.0070 ACCESSORI, considerato .0011.00 per singolo apparecchio 03 sanitario ...r prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad.	1,0000	€ 56,29000	€ 56,29000	10,64%
		SAR22_ MISCELATORE PR.0070 MONOCOMANDO PER .0012.00 VASCA esterno, in ottone 05 cromato, serie legge... a supporto fisso e tubo					
						€ 221,97400	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 221,97400	
		flexibile da 150 cm con raccordo conico da 1/2"	cad.	1,0000	€ 194,25000	€ 194,25000	36,71%
	SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003		ora	0,0800	€ 26,41000	€ 2,11280	0,40%
		Prezzo per analisi				€ 418,33680	
		Spese generali		15%		€ 62,75052	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 48,10873	9,09%
		Sommano				€ 529,19605	
		Prezzo d'applicazione al (cinquecentoventinove/19605)	cad.			€ 529,19605	
26	SAR22_PF.001 0.0007.0149	TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico -sanit... fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento D. 20					
	SAR22_ FORMAZIONE E PF.0013 CHIUSURA DI TRACCE .0002.00 PER INCASSO 05 TUBAZIONI di impianto idrico,...estimenti, tinteggiature etc valutato per m di sviluppo per cm² di sezione		m/cm²	12,5000	€ 0,24744	€ 3,09300	13,80%
	SAR22_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01		cad.	5,0000	€ 0,01000	€ 0,05000	0,22%
	SAR22_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 01		cad.	10,0000	€ 0,01050	€ 0,10500	0,47%
	SAR22_ PEZZI SPECIALI, a stima PR.0001 .0011.00 02		cad.	0,5200	€ 0,01050	€ 0,00546	0,02%
	SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01		cad.	5,0000	€ 0,01050	€ 0,05250	0,23%
	SAR22_ Tubazione multistrato PR.0041 isolato a norma D.20 .0003.00 02		m	1,0500	€ 3,15000	€ 3,30750	14,75%
	SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media					€ 6,61346	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,1600	€ 31,54000	€ 6,61346 € 5,04640	22,51%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,0400	€ 29,30000	€ 1,17200	5,23%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,1600	€ 26,41000	€ 4,22560	18,85%
		SAR22_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0100	€ 33,08000	€ 0,33080	1,48%
		SAR22_ MALTA CEMENTIZIA, SL.0005 composta da cemento e .0003.00 sabbia, resa a piè d'opera 03 dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia	m³	0,0020	€166,48598	€ 0,33297	1,49%
		Prezzo per analisi				€ 17,72123	
		Spese generali		15%		€ 2,65818	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,03794	9,09%
		Sommano				€ 22,41735	
		Prezzo d'applicazione al (ventidue/41735)	m			€ 22,41735	
27	SAR22_PF.001 0.0007.0150	TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico -sanit... fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento D. 26					
		SAR22_ FORMAZIONE E PF.0013 CHIUSURA DI TRACCE .0002.00 PER INCASSO 05 TUBAZIONI di impianto idrico,...estimenti, tinteggiature etc valutato per m di sviluppo per cm² di sezione	m/cm²	12,5000	€ 0,24744	€ 3,09300	11,63%
		SAR22_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cad.	5,0000	€ 0,01000	€ 0,05000	0,19%
		SAR22_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 01	cad.	10,0000	€ 0,01050	€ 0,10500	0,39%
						€ 3,24800	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		SAR22_ PEZZI SPECIALI, a stima PR.0001 .0011.00 02	cad.	0,5200	€ 0,01050	€ 3,24800 € 0,00546	0,02%
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	5,0000	€ 0,01050	€ 0,05250	0,20%
		SAR22_ Tubazione multistrato PR.0041 isolato a norma D.26 .0003.00 03	m	1,0500	€ 6,30000	€ 6,61500	24,87%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,1600	€ 31,54000	€ 5,04640	18,97%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,0400	€ 29,30000	€ 1,17200	4,41%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,1600	€ 26,41000	€ 4,22560	15,88%
		SAR22_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0100	€ 33,08000	€ 0,33080	1,24%
		SAR22_ MALTA CEMENTIZIA, SL.0005 composta da cemento e .0003.00 sabbia, resa a piè d'opera 03 dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia	m³	0,0020	€ 166,48598	€ 0,33297	1,25%
		Prezzo per analisi				€ 21,02873	
		Spese generali		15%		€ 3,15431	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,41830	9,09%
		Sommano				€ 26,60134	
		Prezzo d'applicazione al (ventisei/60134)	m			€ 26,60134	
28	SAR22_PF.001 2.0005.0001	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una test...gli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita.					
		SAR22_ MOTOCOMPRESSORE AT.000 D'ARIA rotativo, con resa					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
29	SAR22_PF.001 2.0005.0002	5.0014.0 d'aria di 3000 l/min, già 002 esist...MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi	ora	1,4375	€ 83,60000	€ 120,17500	39,04%
		SAR22_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cad.	250,0000	€ 0,01000	€ 2,50000	0,81%
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	250,0000	€ 0,01050	€ 2,62500	0,85%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	1,4375	€ 29,30000	€ 42,11875	13,68%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	2,8750	€ 26,41000	€ 75,92875	24,67%
		Prezzo per analisi				€ 243,34750	
		Spese generali		15%		€ 36,50213	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 27,98496	9,09%
		Sommano				€ 307,83459	
		Prezzo d'applicazione al (trecentosette/83459)	m ³			€ 307,83459	
		Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una test...gli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita.					
		SAR22_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cad.	250,0000	€ 0,01000	€ 2,50000	0,70%
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	250,0000	€ 0,01050	€ 2,62500	0,73%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	5,0000	€ 29,30000	€ 146,50000	40,82%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0				€ 151,62500	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
30	SAR22_PF.001 2.0005.0010	003	ora	5,0000	€ 26,41000	€ 132,05000	36,80%
		Prezzo per analisi				€ 283,67500	
		Spese generali		15%		€ 42,55125	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 32,62263	9,09%
		Sommano				€ 358,84888	
		Prezzo d'applicazione al (trecentocinquantotto/84888)	m ³			€ 358,84888	
		Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fin...oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.					
		SAR22_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00					
		01	cad.	100,0000	€ 0,01000	€ 1,00000	3,67%
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo					
		01	cad.	100,0000	€ 0,01050	€ 1,05000	3,85%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale)					
		002	ora	0,3500	€ 29,30000	€ 10,25500	37,62%
31	SAR22_PF.001 2.0008.0001	SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)					
		1.0001.0					
		003	ora	0,3500	€ 26,41000	€ 9,24350	33,91%
		Prezzo per analisi				€ 21,54850	
		Spese generali		15%		€ 3,23228	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,47808	9,09%
		Sommano				€ 27,25886	
		Prezzo d'applicazione al (ventisette/25886)	m ²			€ 27,25886	
		Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compres...ato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno					
		SAR22_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00					
		01	cad.	200,0000	€ 0,01000	€ 2,00000	11,43%
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE				€ 2,00000	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	150,0000	€ 0,01050	€ 2,00000 € 1,57500	9,00%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,3500	€ 29,30000	€ 10,25500	58,62%
		Prezzo per analisi				€ 13,83000	
		Spese generali		15%		€ 2,07450	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,59045	9,09%
		Sommano				€ 17,49495	
		Prezzo d'applicazione al (diciassette/49495)	m²			€ 17,49495	
32	SAR22_PF.001 2.0008.0004	Spicconatura di rincoccatura sotto intonaco normale, di spessore medio p...o, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento di intonaco interno					
		SAR22_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cad.	200,0000	€ 0,01000	€ 2,00000	20,99%
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	150,0000	€ 0,01050	€ 1,57500	16,53%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,1350	€ 29,30000	€ 3,95550	41,52%
		Prezzo per analisi				€ 7,53050	
		Spese generali		15%		€ 1,12958	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,86601	9,09%
		Sommano				€ 9,52609	
		Prezzo d'applicazione al (nove/52609)	m²			€ 9,52609	
33	SAR22_PF.001 2.0009.0030	Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e ...rotezione necessarie per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante.					
		SAR22_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
34	SAR22_PF.001 2.0009.0038	01	cad.	50,0000	€ 0,01000	€ 0,50000	4,11%
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo					
		01	cad.	100,0000	€ 0,01050	€ 1,05000	8,63%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0					
		003	ora	0,3056	€ 26,41000	€ 8,07090	66,32%
		Prezzo per analisi				€ 9,62090	
		Spese generali		15%		€ 1,44314	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,10640	9,09%
		Sommano				€ 12,17044	
		Prezzo d'applicazione al (dodici/17044)	m²			€ 12,17044	
		Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, grès o maiolica, di altezza sino...usione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri.					
		SAR22_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00					
		01	cad.	50,0000	€ 0,01000	€ 0,50000	8,81%
35	SAR22_PF.001 2.0014.0003	SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo					
		01	cad.	100,0000	€ 0,01050	€ 1,05000	18,51%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0					
		003	ora	0,1111	€ 26,41000	€ 2,93415	51,73%
		Prezzo per analisi				€ 4,48415	
		Spese generali		15%		€ 0,67262	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,51568	9,09%
		Sommano				€ 5,67245	
		Prezzo d'applicazione al (cinque/67245)	m			€ 5,67245	
		Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'evetuale parte v...utata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2					
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
36	SAR22_PF.001 2.0016.0001	PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	50,0000	€ 0,01050	€ 0,52500	2,29%
		SAR22_ ACCESSORI E PR.0001 MATERIALI .0014.00 COMPLEMENTARI, a 03 corpo	cad.	50,0000	€ 0,01050	€ 0,52500	2,29%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,1000	€ 31,54000	€ 3,15400	13,75%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,2500	€ 29,30000	€ 7,32500	31,94%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,2500	€ 26,41000	€ 6,60250	28,79%
		Prezzo per analisi				€ 18,13150	
		Spese generali		15%		€ 2,71973	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,08512	9,09%
		Sommano				€ 22,93635	
		Prezzo d'applicazione al (ventidue/93635)	m²			€ 22,93635	
		Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmen...cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.					
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	100,0000	€ 0,01050	€ 1,05000	2,65%
		SAR22_ ACCESSORI E PR.0001 MATERIALI .0014.00 COMPLEMENTARI, a 03 corpo	cad.	50,0000	€ 0,01050	€ 0,52500	1,32%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,1500	€ 31,54000	€ 4,73100	11,92%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,4500	€ 29,30000	€ 13,18500	33,22%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE				€ 19,49100	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,4500	€ 26,41000	€ 19,49100 € 11,88450	29,94%
		Prezzo per analisi				€ 31,37550	
		Spese generali		15%		€ 4,70633	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,60818	9,09%
		Sommano				€ 39,69001	
		Prezzo d'applicazione al (trentanove/69001)	cad.			€ 39,69001	
37	SAR22_PF.001 2.0016.0002	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmen...r ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasca da bagno, piatto doccia.					
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	100,0000	€ 0,01050	€ 1,05000	1,94%
		SAR22_ ACCESSORI E PR.0001 MATERIALI .0014.00 COMPLEMENTARI, a 03 corpo	cad.	50,0000	€ 0,01050	€ 0,52500	0,97%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,1818	€ 31,54000	€ 5,73397	10,60%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,6364	€ 29,30000	€ 18,64652	34,47%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,6364	€ 26,41000	€ 16,80732	31,07%
		Prezzo per analisi				€ 42,76281	
		Spese generali		15%		€ 6,41442	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,91772	9,09%
		Sommano				€ 54,09495	
		Prezzo d'applicazione al (cinquantaquattro/09495)	cad.			€ 54,09495	
38	SAR22_PF.001 2.0016.0003	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intecettazione var...er il conferimento ad impianto autorizzato valutata per ogni singolo					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
39	SAR22_PF.001 2.0019.0005	pezzo					
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	25,0000	€ 0,01050	€ 0,26250	3,13%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,1100	€ 31,54000	€ 3,46940	41,32%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,1100	€ 26,41000	€ 2,90510	34,60%
		Prezzo per analisi				€ 6,63700	
		Spese generali		15%		€ 0,99555	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,76326	9,09%
		Sommano				€ 8,39581	
		Prezzo d'applicazione al (otto/39581)	cad.			€ 8,39581	
		Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da par...ni altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte					
		SAR22_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cad.	50,0000	€ 0,01000	€ 0,50000	6,40%
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	100,0000	€ 0,01050	€ 1,05000	13,45%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,1750	€ 26,41000	€ 4,62175	59,20%
40	SAR22_PF.001 3.0003.0063	Prezzo per analisi				€ 6,17175	
		Spese generali		15%		€ 0,92576	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,70975	9,09%
		Sommano				€ 7,80726	
		Prezzo d'applicazione al (sette/80726)	m²			€ 7,80726	
		MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva,					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		in opera con malta ce..., architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm					
	SAR22_	GRU A TORRE ad					
	AT.000	azionamento elettrico, già					
	5.0003.0	funzionante in cantiere, in					
	001	pos...enzione e					
		l'assicurazione altezza 18					
		m, sbraccio 20 m, portata					
		600/ 800 Kg	ora	0,0073	€ 43,63000	€ 0,31850	0,84%
	SAR22_	MATERIALI DI					
	PR.0001	CONSUMO, a stima					
	.0010.00						
	01		cad.	26,0000	€ 0,01000	€ 0,26000	0,69%
	SAR22_	OPERAIO					
	RU.000	SPECIALIZZATO (Media					
	1.0001.0	Regionale)					
	001		ora	0,2353	€ 31,54000	€ 7,42136	19,63%
	SAR22_	OPERAIO COMUNE					
	RU.000	(Media Regionale)					
	1.0001.0						
	003		ora	0,0146	€ 26,41000	€ 0,38559	1,02%
	SAR22_	OPERAIO COMUNE					
	RU.000	(Media Regionale)					
	1.0001.0						
	003		ora	0,1177	€ 26,41000	€ 3,10846	8,22%
	SAR22_	CAPO-SQUADRA					
	RU.000	(Media Regionale)					
	1.0001.0						
	004		ora	0,0200	€ 33,08000	€ 0,66160	1,75%
	SAR22_	MALTA CEMENTIZIA,					
	SL.0005	composta da cemento e					
	.0003.00	sabbia, resa a piè d'opera					
	01	dosata a kg 400 di					
		cemento R 32.5 per m³					
		1.00 di sabbia	m³	0,0100	€190,08429	€ 1,90084	5,03%
	SAR22_	MATTONE FORATO					
	SL.0032	10x15x30					
	.0001.00						
	15		cad.	21,2100	€ 0,74652	€ 15,83369	41,88%
		Prezzo per analisi				€ 29,89004	
		Spese generali		15%		€ 4,48351	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,43736	9,09%
		Sommano				€ 37,81091	
		Prezzo d'applicazione al	m²			€ 37,81091	
		(trentasette/81091)					
41	SAR22_PF.001	INTONACO CIVILE LISCIO PER					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	3.0004.0046	INTERNI SU SUPERFICI ORIZZONTALI, formato da u...i malta di calce composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia					
		SAR22_ GRU A TORRE ad AT.000 azionamento elettrico, già 5.0003.0 funzionante in cantiere, in 001 pos...enzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0014	€ 43,63000	€ 0,06108	0,21%
		SAR22_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cad.	5,0000	€ 0,01000	€ 0,05000	0,17%
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	10,0000	€ 0,01050	€ 0,10500	0,36%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,3900	€ 31,54000	€ 12,30060	41,77%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,0571	€ 29,30000	€ 1,67303	5,68%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0050	€ 26,41000	€ 0,13205	0,45%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,2200	€ 26,41000	€ 5,81020	19,73%
		SAR22_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0040	€ 33,08000	€ 0,13232	0,45%
		SAR22_ MALTA DI CALCE SL.0005 IDRAULICA composta da .0002.00 m³ 1.00 di sabbia e calce 02 idraulica, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di calce idraulica	m³	0,0032	€ 193,33879	€ 0,61868	2,10%
		SAR22_ MALTA CEMENTIZIA, SL.0005 composta da cemento e .0003.00 sabbia, resa a piè d'opera 01 dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³				€ 20,88296	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
42	SAR22_PF.001 3.0004.0047	1.00 di sabbia	m³	0,0126	€ 190,08429	€ 20,88296 € 2,39506	8,13%
		Prezzo per analisi				€ 23,27802	
		Spese generali		15%		€ 3,49170	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,67697	9,09%
		Sommano				€ 29,44669	
		Prezzo d'applicazione al (ventinove/44669)	m²			€ 29,44669	
		INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD ORIZZONTALI, for....00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta					
		SAR22_ GRU A TORRE ad AT.000 azionamento elettrico, già 5.0003.0 funzionante in cantiere, in 001 pos...enzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0017	€ 43,63000	€ 0,07417	0,24%
		SAR22_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cad.	5,0000	€ 0,01000	€ 0,05000	0,16%
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	10,0000	€ 0,01050	€ 0,10500	0,34%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,3900	€ 31,54000	€ 12,30060	39,95%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,0667	€ 29,30000	€ 1,95431	6,35%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0050	€ 26,41000	€ 0,13205	0,43%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,2500	€ 26,41000	€ 6,60250	21,44%
		SAR22_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0040	€ 33,08000	€ 0,13232	0,43%

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 21,35095	
		SAR22_ MALTA DI CALCE SL.0005 IDRATA, composta da .0004.00 400 kg di calce per m³ 01 1.00 di sabbia, resa a piè d'opera	m³	0,0158	€189,36654	€ 2,99199	9,72%
		Prezzo per analisi				€ 24,34294	
		Spese generali		15%		€ 3,65144	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,79944	9,09%
		Sommano				€ 30,79382	
		Prezzo d'applicazione al (trenta/79382)	m²			€ 30,79382	
43	SAR22_PF.001 3.0004.0060	INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE PER ETERNI SU PARETI VERTICALI OD ORI...zza, su superfici piane o curve, compreso la sbruffatura e il tiro in alto					
		SAR22_ BETONIERA A AT.000 BICCHIERE con motore 4.0001.0 elettrico da 1,5 HP, 005 capacità litri 300,...esi i consumi di f. e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore	ora	0,0105	€ 24,51000	€ 0,25736	0,63%
		SAR22_ GRU A TORRE ad AT.000 azionamento elettrico, già 5.0003.0 funzionante in cantiere, in 001 pos...enzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0017	€ 43,63000	€ 0,07417	0,18%
		SAR22_ SBRUFFATURA eseguita PF.0013 con malta fluida .0004.00 cementizia dosata a kg 03 400 di cemen...ti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali	m²	1,0000	€ 2,28256	€ 2,28256	5,55%
		SAR22_ ACQUA POTABILE PR.0001 approvvigionata da .0001.00 acquedotto 01	m³	0,0090	€ 1,11000	€ 0,00999	0,02%
		SAR22_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cad.	5,0000	€ 0,01000	€ 0,05000	0,12%
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI				€ 2,67408	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		.0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	5,0000	€ 0,01050	€ 2,67408 € 0,05250	0,13%
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	10,0000	€ 0,01050	€ 0,10500	0,26%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,2667	€ 31,54000	€ 8,41172	20,44%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,0105	€ 29,30000	€ 0,30765	0,75%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0105	€ 26,41000	€ 0,27731	0,67%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0033	€ 26,41000	€ 0,08715	0,21%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,1333	€ 26,41000	€ 3,52045	8,55%
		SAR22_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0020	€ 33,08000	€ 0,06616	0,16%
		SAR22_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0020	€ 33,08000	€ 0,06616	0,16%
		SAR22_ MALTA SL.0005 PREMISCELATA .0005.00 SECCA per isolamento 07 termico, a base di leganti idraul...estruzzo, preventivamente trattati con una strollatura di sabbia e cemento	kg	12,6000	€ 1,34632	€ 16,96363	41,22%
		Prezzo per analisi				€ 32,53181	
		Spese generali		15%		€ 4,87977	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,74116	9,09%
		Sommano				€ 41,15274	
		Prezzo d'applicazione al (quarantuno/15274)	m²			€ 41,15274	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
44	SAR22_PF.001 3.0004.0066	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, con rasante ...ti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali					
		SAR22_ GRU A TORRE ad AT.000 azionamento elettrico, già 5.0003.0 funzionante in cantiere, in 001 pos...enzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0004	€ 43,63000	€ 0,01745	0,12%
		SAR22_ ACQUA POTABILE PR.0001 approvvigionata da .0001.00 acquedotto 01	m³	0,0053	€ 1,11000	€ 0,00588	0,04%
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	5,0000	€ 0,01050	€ 0,05250	0,36%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,1200	€ 31,54000	€ 3,78480	25,98%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,0039	€ 29,30000	€ 0,11427	0,78%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0039	€ 26,41000	€ 0,10300	0,71%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0008	€ 26,41000	€ 0,02113	0,15%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0308	€ 26,41000	€ 0,81343	5,58%
		SAR22_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0010	€ 33,08000	€ 0,03308	0,23%
		SAR22_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0020	€ 33,08000	€ 0,06616	0,45%
		SAR22_ MALTA				€ 5,01170	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		SL.0005 PREMISCELATA .0005.00 SECCA rasante di colore 05 grigio, a base di cemento, cal...armato da casseforme metalliche, da applicare a mano con spatola metallica	kg	7,8750	€ 0,82573	€ 5,01170 € 6,50262	44,64%
		Prezzo per analisi				€ 11,51432	
		Spese generali		15%		€ 1,72715	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,32415	9,09%
		Sommano				€ 14,56562	
		Prezzo d'applicazione al (quattordici/56562)	m²			€ 14,56562	
45	SAR22_PF.001 3.0005.0005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LA...vo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto					
	SAR22_ AT.000 5.0003.0 001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in pos...enzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0050	€ 43,63000	€ 0,21815	1,82%
	SAR22_ PR.0001 .0011.00 04	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad.	5,0000	€ 0,01050	€ 0,05250	0,44%
	SAR22_ PR.0001 .0014.00 01	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	10,0000	€ 0,01050	€ 0,10500	0,87%
	SAR22_ RU.000 1.0001.0 001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,1000	€ 31,54000	€ 3,15400	26,27%
	SAR22_ RU.000 1.0001.0 003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0050	€ 26,41000	€ 0,13205	1,10%
	SAR22_ RU.000 1.0001.0 003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0750	€ 26,41000	€ 1,98075	16,50%
	SAR22_ RU.000	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)				€ 5,64245	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
46	SAR22_PF.001 3.0005.0007	1.0001.0 004	ora	0,0100	€ 33,08000	€ 5,64245 € 0,33080	2,76%
		SAR22_ IDROPITTURA SL.0036 LAVABILE per soffitti e .0003.00 pareti interne a base di 02 resine sintetiche	l	0,5050	€ 6,20584	€ 3,13395	26,11%
		SAR22_ FISSATIVO speciale ad SL.0036 acqua, non pigmentato, a .0005.00 base di resine viniliche, ad 01 effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni	l	0,0505	€ 7,57584	€ 0,38258	3,19%
		Prezzo per analisi				€ 9,48978	
		Spese generali	15%		€ 1,42347	11,86%	
		Utili dell'appaltatore	10%		€ 1,09133	9,09%	
		Sommano			€ 12,00458		
		Prezzo d'applicazione al (dodici/00458)	m²			€ 12,00458	
		TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE T...ativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne					
		SAR22_ GRU A TORRE ad AT.000 azionamento elettrico, già 5.0003.0 funzionante in cantiere, in 001 pos...enzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0050	€ 43,63000	€ 0,21815	1,55%
		SAR22_ INCIDENZA PR.0001 PONTEGGIO, a stima .0011.00 04	cad.	5,0000	€ 0,01050	€ 0,05250	0,37%
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	10,0000	€ 0,01050	€ 0,10500	0,75%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,1000	€ 31,54000	€ 3,15400	22,47%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0050	€ 26,41000	€ 0,13205 € 3,66170	0,94%

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,1000	€ 26,41000	€ 3,66170 € 2,64100	18,81%
		SAR22_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0100	€ 33,08000	€ 0,33080	2,36%
		SAR22_ IDROPITTURA SL.0036 LAVABILE per esterni a .0003.00 base di resine sintetiche, 03 resistente agli agenti atmosferici e alle muffe	l	0,6060	€ 6,73584	€ 4,08192	29,08%
		SAR22_ FISSATIVO speciale ad SL.0036 acqua, non pigmentato, a .0005.00 base di resine viniliche, ad 01 effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni	l	0,0505	€ 7,57584	€ 0,38258	2,73%
		Prezzo per analisi				€ 11,09800	
		Spese generali		15%		€ 1,66470	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,27627	9,09%
		Sommano				€ 14,03897	
		Prezzo d'applicazione al (quattordici/03897)	m²			€ 14,03897	
47	SAR22_PF.001 3.0005.0024	SOVRAPPREZZO ALLE TINTEGGIATURE CON IDROPITTURE, PER L'IMPIEGO DI ADDITIV...ema all'acqua di diluizione della tinta, dato in opera, compreso lo sfrido					
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0350	€ 26,41000	€ 0,92435	45,72%
		SAR22_ ADDITIVO SL.0036 ANTIMUFFA per .0008.00 idropitture 02	l	0,0505	€ 13,34584	€ 0,67396	33,33%
		Prezzo per analisi				€ 1,59831	
		Spese generali		15%		€ 0,23975	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,18381	9,09%
		Sommano				€ 2,02187	
		Prezzo d'applicazione al (due/02187)	m²			€ 2,02187	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
48	SAR22_PF.001 3.0006.0167	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI INCOLO... con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 4-6-4					
		SAR22_ GRU A TORRE ad AT.000 azionamento elettrico, già 5.0003.0 funzionante in cantiere, in 001 pos...enzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0071	€ 43,63000	€ 0,30977	0,40%
		SAR22_ ACCESSORI E PR.0001 MATERIALI .0014.00 COMPLEMENTARI, a 03 corpo	cad.	72,0000	€ 0,01050	€ 0,75600	0,98%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,2286	€ 31,54000	€ 7,21004	9,39%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0143	€ 26,41000	€ 0,37766	0,49%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,1143	€ 26,41000	€ 3,01866	3,93%
		SAR22_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0071	€ 33,08000	€ 0,23487	0,31%
		SAR22_ VETROCAMERA SL.0054 ISOLANTE sigillato a .0003.00 freddo, composto da 09 cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-6-4	m²	1,0300	€ 47,34860	€ 48,76906	63,54%
		Prezzo per analisi				€ 60,67606	
		Spese generali		15%		€ 9,10141	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 6,97775	9,09%
		Sommano				€ 76,75522	
		Prezzo d'applicazione al (settantasei/75522)	m²			€ 76,75522	
49	SAR22_PF.001 3.0006.0237	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile ci...cciaio					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infitso.					
		SAR22_ GRU A TORRE ad AT.000 azionamento elettrico, già 5.0003.0 funzionante in cantiere, in 001 pos...enzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,1000	€ 43,63000	€ 4,36300	0,78%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	1,2000	€ 31,54000	€ 37,84800	6,74%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,3000	€ 26,41000	€ 7,92300	1,41%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	1,2000	€ 26,41000	€ 31,69200	5,64%
		SAR22_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004	ora	1,3000	€ 33,08000	€ 43,00400	7,65%
		SAR22_ MALTA CEMENTIZIA, SL.0005 composta da cemento e .0003.00 sabbia, resa a piè d'opera 01 dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia	m³	0,0126	€ 190,08429	€ 2,39506	0,43%
		SAR22_ PORTA INTERNA SL.0047 TAMBURATA AD .0001.00 ANTA CIECA cm 01 780x210 avente: anta mobile cieca...teggatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di passaggio.	cad.	1,0000	€ 316,95231	€ 316,95231	56,41%
		Prezzo per analisi				€ 444,17737	
		Spese generali		15%		€ 66,62661	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 51,08040	9,09%
		Sommano				€ 561,88438	
		Prezzo d'applicazione al (cinquecentosessantuno/88438)	cad.			€ 561,88438	
50	SAR22_PF.001 3.0013.0017	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		soggetti a traffico pedon...anco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20					
	SAR22_ AT.000 5.0003.0 002	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in pos...nzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg	ora	0,0033	€ 49,15000	€ 0,16220	0,35%
	SAR22_ PR.0001 .0010.00 01	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad.	5,0000	€ 0,01000	€ 0,05000	0,11%
	SAR22_ PR.0001 .0014.00 01	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	5,0000	€ 0,01050	€ 0,05250	0,11%
	SAR22_ RU.000 1.0001.0 001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,2667	€ 31,54000	€ 8,41172	17,98%
	SAR22_ RU.000 1.0001.0 003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0033	€ 26,41000	€ 0,08715	0,19%
	SAR22_ RU.000 1.0001.0 003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1333	€ 26,41000	€ 3,52045	7,52%
	SAR22_ RU.000 1.0001.0 003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0083	€ 26,41000	€ 0,21920	0,47%
	SAR22_ RU.000 1.0001.0 004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0083	€ 33,08000	€ 0,27456	0,59%
	SAR22_ SL.0004 .0001.00 01	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta	t	0,0040	€236,92813	€ 0,94771	2,03%
	SAR22_ SL.0004 .0001.00 03	CEMENTO BIANCO R.32,5, , in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t	t	0,0010	€421,46375	€ 0,42146	0,90%
	SAR22_ SL.0005	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e				€ 14,14695	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
51	SAR22_PF.001 3.0013.0155	.0003.00 sabbia, resa a piè d'opera 01 dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia	m³	0,0350	€ 190,08429	€ 14,14695 € 6,65295	14,22%
		SAR22_ PIASTRELLE SL.0013 MONOCOTTURA per .0003.00 pavimenti interni soggetti 08 a traffico pedonale medio / forte (abitazioni) dimensioni 20x20	m²	1,0500	€ 15,41311	€ 16,18377	34,59%
		Prezzo per analisi				€ 36,98367	
		Spese generali		15%		€ 5,54755	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,25312	9,09%
		Sommano				€ 46,78434	
		Prezzo d'applicazione al (quarantasei/78434)	m²			€ 46,78434	
		RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, A PASTA...mento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 15x15					
		SAR22_ GRU A TORRE ad AT.000 azionamento elettrico, già 5.0003.0 funzionante in cantiere, in 002 pos...nzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg	ora	0,0055	€ 49,15000	€ 0,27033	0,58%
		SAR22_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cad.	5,0000	€ 0,01000	€ 0,05000	0,11%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,2200	€ 31,54000	€ 6,93880	14,82%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0055	€ 26,41000	€ 0,14526	0,31%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,2200	€ 26,41000	€ 5,81020	12,41%
		SAR22_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale)				€ 13,21459	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		1.0001.0 004	ora	0,1200	€ 33,08000	€ 13,21459 € 3,96960	8,48%
		SAR22_ CEMENTO BIANCO SL.0004 R.32,5, , in sacchi, , reso .0001.00 entro 100 km in partite da 03 8 t	t	0,0010	€421,46375	€ 0,42146	0,90%
		SAR22_ PIASTRELLE SL.0013 SMALTATE .0003.00 BICOTTURA, a pasta 20 rossa, per rivestimenti, colore bianco formato 15x15	m²	1,0500	€ 16,89345	€ 17,73812	37,90%
		SAR22_ ADESIVO IN POLVERE SL.0045 A BASE DI LEGANTI .0001.00 IDRAULICI per 01 pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni	kg	3,0000	€ 0,55274	€ 1,65822	3,54%
		Prezzo per analisi				€ 37,00199	
		Spese generali		15%		€ 5,55030	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,25523	9,09%
		Sommano				€ 46,80752	
		Prezzo d'applicazione al (quarantasei/80752)	m²			€ 46,80752	
52	SAR22_PF.001 3.0013.0207	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, spessore mm 3, posato in opera in a...enici, compresi angolari concavi e convessi, tagli e sfridi altezza mm 100					
		SAR22_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cad.	5,0000	€ 0,01000	€ 0,05000	0,33%
		SAR22_ ZOCCOLETTO PR.0056 BATTISCOPA IN .0001.00 GOMMA O PVC, colori 32 vari, da montare a parete in...enza con collanti neoprenici - spessore mm 3 in barre da 100 mm di altezza	m	1,0500	€ 6,44000	€ 6,76200	44,92%
		SAR22_ ZOCCOLETTO PR.0056 BATTISCOPA IN .0001.00 GOMMA O PVC, colori 33 vari, da montare a parete in...enza con collanti neoprenici - spessore mm				€ 6,81200	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
53	SAR22_PF.001 3.0014.0001	3 angolari da 100 mm di altezza	cad.	0,3333	€ 7,27000	€ 6,81200 € 2,42309	16,10%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,0444	€ 31,54000	€ 1,40038	9,30%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0444	€ 26,41000	€ 1,17260	7,79%
		SAR22_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0028	€ 33,08000	€ 0,09262	0,62%
		Prezzo per analisi				€ 11,90069	
		Spese generali		15%		€ 1,78510	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,36858	9,09%
		Sommano				€ 15,05437	
		Prezzo d'applicazione al (quindici/05437)	m			€ 15,05437	
		CAPPOTTO EPS spessore 80 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento...izione più approfondita si rimanda al prodotto elementare), spessore 80 mm					
		SAR22_ Pannello in polistirene PR.0039 espanso sinterizzato a .0008.00 cellule chiuse (EPS) in p... 01 compressione >=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco E Spessore mm. 80.	m²	1,0000	€ 15,60350	€ 15,60350	13,65%
		SAR22_ Tassello a percussione, PR.0039 idoneo per sistema a .0012.00 cappotto certificato ETA 02 dal...uanto indicato dal produttore. Per pannelli di isolante di spessore 80 mm.	cad.	6,0000	€ 0,57200	€ 3,43200	3,00%
		SAR22_ Malta cementizia PR.0039 monocomponente per .0012.00 l'incollaggio e la rasatura 11 di pannel...lla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016.	kg	10,0000	€ 1,05966	€ 10,59660	9,27%
		SAR22_ Rete in fibra di vetro PR.0039 alcaliresistente ad alta				€ 29,63210	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		.0012.00 resistenza. Peso minimo 12 140 kg/mc	m²	1,1000	€ 2,58134	€ 29,63210 € 2,83947	2,48%
		SAR22_ Fondo/primer a base PR.0039 silossanica all'acqua, steso .0012.00 con rullo o pennello. 13 Altamente traspirante, dotato di ETA.	l	0,2000	€ 12,42266	€ 2,48453	2,17%
		SAR22_ Intonachino a base di PR.0039 resine silossaniche .0012.00 all'acqua, in pasta, 15 colorato in massa, applicato con frattazzo. Colori vari	kg	2,5000	€ 7,30400	€ 18,26000	15,97%
		SAR22_ Accessori, profili di PR.0039 partenza e per spigoli. .0012.00 Incidenza media 19	cad.	1,0000	€ 3,77300	€ 3,77300	3,30%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,2000	€ 31,54000	€ 6,30800	5,52%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,1800	€ 31,54000	€ 5,67720	4,97%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,2000	€ 31,54000	€ 6,30800	5,52%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,2000	€ 31,54000	€ 6,30800	5,52%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,1500	€ 29,30000	€ 4,39500	3,84%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,1500	€ 29,30000	€ 4,39500	3,84%
		Prezzo per analisi				€ 90,38030	
		Spese generali		15%		€ 13,55705	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 10,39374	9,09%
		Sommano				€ 114,33109	
		Prezzo d'applicazione al (centoquattordici/33109)	m²			€ 114,33109	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
54	SAR22_PF.001 3.0022.0006	Fornitura e posa di - INFISSE DI PORTAFINESTRA IN PVC CON FINITURA AD EFF...e murarie. Valutato a mq. sulla luce architettonica del vano dell'infisso.					
		SAR22_ Infisso di portafinestra, ad PR.0084 1 anta (anta-ribalta), in .0001.00 PVC, FINITURA 06 EFFE...e manovre. Valutato a mq. sulla luce architettonica del vano dell'infisso.	m²	1,0000	€560,00000	€ 560,00000	73,14%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	1,1000	€ 31,54000	€ 34,69400	4,53%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,4000	€ 26,41000	€ 10,56400	1,38%
		Prezzo per analisi				€ 605,25800	
		Spese generali		15%		€ 90,78870	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 69,60467	9,09%
		Sommano				€ 765,65137	
		Prezzo d'applicazione al (settecentosessantacinque/65137)	m²			€ 765,65137	
55	SAR22_PF.001 4.0001.0008	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE...attatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g costo di utilizzo mensile					
		SAR22_ Costo di ammortamento PR.0075 mensile di dispositivi di .0007.00 elmetto in poletilene ad ...i 01 laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g	cad.	1,0000	€ 0,35000	€ 0,35000	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 0,35000	
		Spese generali		15%		€ 0,05250	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,04025	9,09%
		Sommano				€ 0,44275	
		Prezzo d'applicazione al (zero/44275)	cad.			€ 0,44275	
56	SAR22_PF.001	Dispositivi di protezione					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
57	4.0001.0013	individuale, dotati di marchio di conformità CE...zione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB costo di utilizzo mensile					
		SAR22_ Costo di ammortamento PR.0075 mensile di cuffia .0007.00 antirumore leggera per 06 breve espo...zione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB costo di utilizzo mensile	cad.	1,0000	€ 0,68000	€ 0,68000	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 0,68000	
		Spese generali		15%		€ 0,10200	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,07820	9,09%
		Sommano				€ 0,86020	
		Prezzo d'applicazione al (zero/86020)	cad.			€ 0,86020	
57	SAR22_PF.001 4.0001.0018	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE...a in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido) costo di utilizzo mensile					
		SAR22_ Costo di ammortamento PR.0075 mensile di scarpa a norma .0007.00 UNI EN ISO 20345:2012, 11 cl...aturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido)	cad.	1,0000	€ 3,12000	€ 3,12000	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 3,12000	
		Spese generali		15%		€ 0,46800	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,35880	9,09%
		Sommano				€ 3,94680	
		Prezzo d'applicazione al (tre/94680)	cad.			€ 3,94680	
58	SAR22_PF.001 4.0001.0023	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ...ciali e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta					
		SAR22_ Costo di ammortamento PR.0075 mensile di imbracatura di .0007.00 sicurezza a norma UNI 16 EN ...ciali e attacco posteriore per il					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
59	SAR22_PF.001 4.0001.0026	collegamento a dispositivi di trattenuta	cad.	1,0000	€ 1,73000	€ 1,73000	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 1,73000	
		Spese generali		15%		€ 0,25950	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,19895	9,09%
		Sommano				€ 2,18845	
		Prezzo d'applicazione al (due/18845)	cad.			€ 2,18845	
		Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE...ari a 40/60 cm costo di utilizzo mensile: a) lunghezza del cavo pari a 6 m					
		SAR22_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 08	cad.	0,5000	€ 1,05000	€ 0,52500	1,99%
		SAR22_ Costo di ammortamento PR.0075 mensile di dispositivo .0008.00 anticaduta retratile da appe... arresto, in caso di caduta, pari a 40/60 cm lunghezza del cavo pari a 6 m	cad.	1,0000	€ 19,77000	€ 19,77000	75,05%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0200	€ 26,41000	€ 0,52820	2,01%
60	SAR22_PF.001 4.0002.0021	Prezzo per analisi				€ 20,82320	
		Spese generali		15%		€ 3,12348	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,39467	9,09%
		Sommano				€ 26,34135	
		Prezzo d'applicazione al (ventisei/34135)	cad.			€ 26,34135	
		Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligat... lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					
		SAR22_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 08	cad.	0,0100	€ 1,05000	€ 0,01050	1,56%
		SAR22_ FERRO TONDO per c.a.				€ 0,01050	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		PR.0006 in barre sagomate, tipo .0001.00 B450C, controllato in stabil... cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, diam. 12	kg	0,2500	€ 1,47000	€ 0,36750	54,73%
		SAR22_ Nastro segnaletico in PR.0075 polietilene stampato .0004.00 bicolore (bianco e rosso) 08	m	1,0000	€ 0,10000	€ 0,10000	14,89%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0020	€ 26,41000	€ 0,05282	7,87%
		Prezzo per analisi				€ 0,53082	
		Spese generali		15%		€ 0,07962	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,06104	9,09%
		Sommano				€ 0,67148	
		Prezzo d'applicazione al (zero/67148)	m			€ 0,67148	
61	SAR22_PF.001 4.0002.0022	Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al D.Lgs. 493/9... con pellicola adesiva rifrangente grandangolare costo di utilizzo mensile					
		SAR22_ Costo di ammortamento PR.0075 mensile di cartelli di .0005.00 avvertimento, 01 prescrizione, ...lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	m²	1,0000	€ 1,32000	€ 1,32000	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 1,32000	
		Spese generali		15%		€ 0,19800	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,15180	9,09%
		Sommano				€ 1,66980	
		Prezzo d'applicazione al (uno/66980)	m²			€ 1,66980	
62	SAR22_PF.001 4.0002.0023	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a perfetta regola d'arte					
		SAR22_ ONERI VARI, a stima PR.0001					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
63	SAR22_PF.001 4.0002.0026	.0011.00 08	cad.	0,0200	€ 1,05000	€ 0,02100	2,95%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale)	ora	0,0050	€ 29,30000	€ 0,14650	20,55%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)	ora	0,0150	€ 26,41000	€ 0,39615	55,56%
		1.0001.0 003				€ 0,56365	
		Prezzo per analisi				€ 0,08455	11,86%
		Spese generali		15%		€ 0,06482	9,09%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,71302	
		Sommano				€ 0,71302	
		Prezzo d'applicazione al (zero/71302)	cad.			€ 0,71302	
		Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione... 10/10 mm a rifrangenza classe I costo di utilizzo del segnale per un mese					
		SAR22_ ONERI VARI, a stima PR.0001					
		.0011.00 08	cad.	1,0000	€ 1,05000	€ 1,05000	2,63%
64	SAR22_PF.001 4.0002.0027	SAR22_ Costo di ammortamento PR.0075 mensile di tabella lavori, .0006.00 fondo giallo, dimensioni 21 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I	cad.	1,0000	€ 27,82000	€ 27,82000	69,79%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)	ora	0,1000	€ 26,41000	€ 2,64100	6,63%
		1.0001.0 003				€ 31,51100	
		Prezzo per analisi				€ 4,72665	11,86%
		Spese generali		15%		€ 3,62377	9,09%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 39,86142	
		Sommano				€ 39,86142	
		Prezzo d'applicazione al (trentanove/86142)	cad.			€ 39,86142	
		Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semaf...ompleto (coppia di semaforo): a) costo di utilizzo del					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		sistema per un mese					
		SAR22_ Costo di ammortamento PR.0075 mensile di sistema di .0006.00 segnalazione luminosa 27 mobile ...valutazione) valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo)	cad.	1,0000	€ 37,80000	€ 37,80000	72,96%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,1000	€ 31,54000	€ 3,15400	6,09%
		Prezzo per analisi				€ 40,95400	
		Spese generali		15%		€ 6,14310	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,70971	9,09%
		Sommano				€ 51,80681	
		Prezzo d'applicazione al (cinquantuno/80681)	cad.			€ 51,80681	
65	SAR22_PF.001 4.0003.0019	Rete di sicurezza, a norma EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia...astri con cravatte metalliche: Costo di utilizzo del materiale per un mese					
		SAR22_ Costo di ammortamento PR.0075 mensile di rete di .0004.00 sicurezza, a norma EN 09 1263, in mu..., sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche	m²	1,0000	€ 1,47000	€ 1,47000	67,01%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0100	€ 26,41000	€ 0,26410	12,04%
		Prezzo per analisi				€ 1,73410	
		Spese generali		15%		€ 0,26012	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,19942	9,09%
		Sommano				€ 2,19364	
		Prezzo d'applicazione al (due/19364)	m²			€ 2,19364	
66	SAR22_PF.001 4.0004.0007	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chim...ene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
67	SAR22_PF.001 4.0005.0002	SAR22_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 08	cad.	7,1000	€ 1,05000	€ 7,45500	2,48%
		SAR22_ Bagno chimico portatile PR.0075 costruito in polietilene ad .0009.00 alta densità, privo d... del 01 wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.	cad.	1,0000	€210,00000	€ 210,00000	69,76%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,2500	€ 29,30000	€ 7,32500	2,43%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,5000	€ 26,41000	€ 13,20500	4,39%
		Prezzo per analisi				€ 237,98500	
		Spese generali		15%		€ 35,69775	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 27,36828	9,09%
		Sommano				€ 301,05103	
		Prezzo d'applicazione al (trecentouno/05103)	cad.			€ 301,05103	
		Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le ...mensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15 /07/03 n. 388					
		SAR22_ Costo di ammortamento PR.0075 mensile di cassette in ABS .0008.00 complete di presidi 07 chir...mensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388	cad.	1,0000	€ 6,93000	€ 6,93000	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 6,93000	
68	SAR22_PF.001 4.0005.0004	Spese generali		15%		€ 1,03950	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,79695	9,09%
		Sommano				€ 8,76645	
		Prezzo d'applicazione al (otto/76645)	cad.			€ 8,76645	
		Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previs...lavoratori per i quali è					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
69	SAR22_PF.001 4.0005.0005	prescritta l'obbligo. Costo annuo per lavoratore.					
		SAR22_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 08	cad.	61,5000	€ 1,05000	€ 64,57500	54,38%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	1,0000	€ 29,30000	€ 29,30000	24,67%
		Prezzo per analisi				€ 93,87500	
		Spese generali		15%		€ 14,08125	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 10,79563	9,09%
		Sommano				€ 118,75188	
		Prezzo d'applicazione al (centodiciotto/75188)	a corpo			€ 118,75188	
		Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.					
		SAR22_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 08	cad.	7,6000	€ 1,05000	€ 7,98000	18,34%
70	SAR22_PF.001 4.0006.0001	SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	1,0000	€ 26,41000	€ 26,41000	60,71%
		Prezzo per analisi				€ 34,39000	
		Spese generali		15%		€ 5,15850	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,95485	9,09%
		Sommano				€ 43,50335	
		Prezzo d'applicazione al (quarantatre/50335)	cad.			€ 43,50335	
		Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordi...oni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione					
		SAR22_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 08	cad.	5,5000	€ 1,05000	€ 5,77500	9,24%
70	SAR22_PF.001 4.0006.0001	SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale)				€ 5,77500	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
71	SAR22_PF.001 4.0006.0005	001 SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale)	ora	0,5000	€ 31,54000	€ 5,77500 € 15,77000	25,24%
		002 SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0	ora	0,5000	€ 29,30000	€ 14,65000	23,44%
		003	ora	0,5000	€ 26,41000	€ 13,20500	21,13%
		Prezzo per analisi				€ 49,40000	
		Spese generali		15%		€ 7,41000	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,68100	9,09%
		Sommano				€ 62,49100	
		Prezzo d'applicazione al (sessantadue/49100)	cad.			€ 62,49100	
		Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio					
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale)	ora	2,4000	€ 31,54000	€ 75,69600	56,99%
		001	ora				
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale)	ora	1,0000	€ 29,30000	€ 29,30000	22,06%
		002	ora				
72	SAR22_PF.001 4.0009.0001	Prezzo per analisi				€ 104,99600	
		Spese generali		15%		€ 15,74940	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 12,07454	9,09%
		Sommano				€ 132,81994	
		Prezzo d'applicazione al (centotrentadue/81994)	a corpo			€ 132,81994	
		Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a tubo...ni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.					
		SAR22_ PONTEGGIO IN TUBO AT.000 GIUNTO ACCIAIO 6.0001.0 ZINCATO diametro 48 001 mm, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE	m²	1,0000	€ 3,27750	€ 3,27750 € 3,27750	11,13%

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 3,27750	
		SAR22_ PONTEGGIO IN TUBO AT.000 GIUNTO ACCIAIO 6.0001.0 ZINCATO diametro 48 002 mm, incluso mantovana parasassi - MONTAGGIO E SMONTAGGIO	m²	1,0000	€ 14,95000	€ 14,95000	50,75%
		SAR22_ PONTEGGIO IN TUBO AT.000 GIUNTO ACCIAIO 6.0001.0 ZINCATO diametro 48 003 mm, costo trasporto, ...ico ricarico, montaggio smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti	m²	1,0000	€ 5,06000	€ 5,06000	17,18%
		Prezzo per analisi				€ 23,28750	
		Spese generali		15%		€ 3,49313	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,67806	9,09%
		Sommano				€ 29,45869	
		Prezzo d'applicazione al (ventinove/45869)	m²			€ 29,45869	
73	SAR22_PF.001 4.0009.0002	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico ... e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm.					
		SAR22_ PONTEGGIO IN TUBO AT.000 GIUNTO ACCIAIO 6.0001.0 ZINCATO diametro 48 001 mm, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE	m²	1,0000	€ 3,27750	€ 3,27750	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 3,27750	
		Spese generali		15%		€ 0,49163	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,37691	9,09%
		Sommano				€ 4,14604	
		Prezzo d'applicazione al (quattro/14604)	m²			€ 4,14604	
74	SAR22_PF.001 4.0009.0003	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a tela...gni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte					
		SAR22_ Nolo mensile AT.000 6.0002.0					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
75	SAR22_PF.001 4.0009.0004	001	m²	1,0000	€ 4,09400	€ 4,09400	16,55%
		SAR22_ Montaggio e smontaggio AT.000 ponteggio, ancoraggi, 6.0002.0 giunti, parasassi, compresi 002 il trasporto, carico e scarico	m²	1,0000	€ 13,17900	€ 13,17900	53,29%
		SAR22_ Montaggio smontaggio AT.000 reti HPDE 6.0002.0 003	m²	1,0000	€ 2,27700	€ 2,27700	9,21%
		Prezzo per analisi				€ 19,55000	
		Spese generali		15%		€ 2,93250	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,24825	9,09%
		Sommano				€ 24,73075	
		Prezzo d'applicazione al (ventiquattro/73075)	m²			€ 24,73075	
		Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico ...telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.					
		SAR22_ Proroga nolo mensile AT.000 6.0002.0 004	cad.	1,0000	€ 3,63400	€ 3,63400	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 3,63400	
		Spese generali		15%		€ 0,54510	11,86%
76	SAR22_PR.00 42.0006.0043	Interruttore automatico Magnetotermico da 6 kA (CEI EN 60898-1:2019) di t...a DIN 35, curva C,quadripolare 4 mod. da 40 a 63 A. Fornito a piè d'opera.					
		Prezzo per analisi				€ 156,73000	
		Spese generali		15%		€ 23,50950	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 18,02395	9,09%
		Sommano				€ 198,26345	
		Prezzo d'applicazione al (centonovantotto/26345)	cad.			€ 198,26345	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
77	SAR22_PR.00 49.0018.0108	PLAFONE LED QUADRATO 4X - UGR < 16 - CRI 90- Dimensioni 596 mm (La) x 596 mm (Lu) x 60 mm (H) – conforme ai CAM					
		Prezzo per analisi				€ 194,88000	
		Spese generali		15%		€ 29,23200	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 22,41120	9,09%
		Sommano				€ 246,52320	
		Prezzo d'applicazione al (duecentoquarantasei/52320)	cad.			€ 246,52320	
78	SAR22_RU.00 01.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)					
		Prezzo per analisi				€ 31,54000	
		Spese generali		15%		€ 4,73100	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,62710	9,09%
		Sommano				€ 39,89810	
		Prezzo d'applicazione al (trentanove/89810)	ora			€ 39,89810	
79	SAR22_RU.00 01.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)					
		Prezzo per analisi				€ 29,30000	
		Spese generali		15%		€ 4,39500	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,36950	9,09%
		Sommano				€ 37,06450	
		Prezzo d'applicazione al (trentasette/06450)	ora			€ 37,06450	
80	SAR22_RU.00 01.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)					
		Prezzo per analisi				€ 26,41000	
		Spese generali		15%		€ 3,96150	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,03715	9,09%
		Sommano				€ 33,40865	
		Prezzo d'applicazione al (trentatre/40865)	ora			€ 33,40865	
81	SAR22_RU.00 01.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)					
		Prezzo per analisi				€ 33,08000	
		Spese generali		15%		€ 4,96200	11,86%
						€ 38,04200	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
82	SLucia_002	Utili dell'appaltatore	ora	10%		€ 38,04200	9,09%
		Sommano				€ 3,80420	
		Prezzo d'applicazione al				€ 41,84620	
		(quarantuno/84620)				€ 41,84620	
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA ALIMENTAZIONE POSTAZIONE PC di c...passo P+T 10/16A, 3 prese bipasso tipo shuco 10/16A, 1 presa di rete rj45.					
		SAR22_ Centralino residenziale da PR.0042 parete in resina .0004.00 termoplastica isolante 14 IP55 c...asso dimensioni scatola 312x376x143 mm a 24 moduli. fornito a piè d'opera.	cad.	1,00	€ 64,31243	€ 64,31243	18,54%
		SAR22_ APPARECCHI DI PR.0042 COMANDO, .0008.00 SEGNALAZIONE, 17 DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo mod...anodizzato color bronzo: interruttore bipolare 16A. Fornito a piè d'opera.	cad.	1,00	€ 12,18000	€ 12,18000	3,51%
		SAR22_ APPARECCHI DI PR.0042 COMANDO, .0008.00 SEGNALAZIONE, 32 DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo mod...anodizzato color bronzo: presa bipasso 2P +T 10/16A. Fornito a piè d'opera.	cad.	2,00	€ 6,18000	€ 12,36000	3,56%
		SAR22_ APPARECCHI DI PR.0042 COMANDO, .0008.00 SEGNALAZIONE, 33 DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo mod...io anodizzato color bronzo: presa UNEL 2P +T 10/16A. Fornito a piè d'opera.	cad.	3,00	€ 9,00000	€ 27,00000	7,78%
		SAR22_ APPARECCHI DI PR.0042 COMANDO, .0008.00 SEGNALAZIONE,					
						€ 115,85243	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 115,85243	
		34 DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo mod...lor bronzo: connettore telefonico RJ11 o dati RJ45. Fornito a piè d'opera.	cad.	1,00	€ 15,61000	€ 15,61000	4,50%
		SAR22_ Cavo per energia FS17 PR.0042 450/750 V isolato in PVC .0036.00 di qualità S17, con 03 partic...ature di interruzione e comando. Sezione 1x2,5 mmq. Fornito a piè d'opera.	m	3,00	€ 0,47000	€ 1,41000	0,41%
		SAR22_ Cavo per energia FS17 PR.0042 450/750 V isolato in PVC .0036.00 di qualità S17, con 04 partic...hiature di interruzione e comando. Sezione 1x4 mmq. Fornito a piè d'opera.	m	20,00	€ 0,76000	€ 15,20000	4,38%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	4,00	€ 31,54000	€ 126,16000	36,37%
		Prezzo per analisi				€ 274,23243	
		Spese generali		15%		€ 41,13486	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 31,53673	9,09%
		Sommano				€ 346,90402	
		Prezzo d'applicazione al (trecentoquarantasei/90402)	cad			€ 346,90402	
83	SLucia_003	Prezzo a corpo per la pulizia dell'alveo a valle della diga di Santa Luci... e scarico a discarica autorizzata, compresa l'indennità di conferimento.					
		SAR22_ ESCAVATORE AT.000 CINGOLATO già 5.0013.0 esistente in cantiere, 005 compresi l'operatore, i c... ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 180) peso 220 q.li	ora	32,00	€105,72000	€3.383,04000	14,77%
		SAR22_ PALA GOMMATA CON AT.000 RETROESCAVATORE 5.0013.0 già esistente in cantiere, 017 compresi oper...anutenzione e assicurazione (potenza HP				€3.383,04000	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		115) peso 90 q.li benna da 1.20 mc	ora	32,00	€ 78,63000	€3.383,04000	
		SAR22_ TRASPORTO CON AT.000 AUTOCARRO DI 1.0001.0 MEDIA PORTATA, 001 compreso il ritorno a vuoto	t/km	600,00	€ 1,60000	€ 960,00000	10,98%
		SAR22_ Ripulitura del sottobosco, PF.0006 mediante uso del .0001.00 decespugliatore a spala 05 per g...imento presso impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta	m²	3.000,00	€ 0,64228	€1.926,84000	8,41%
		SAR22_ Abbattimento di alberi di PF.0006 medio ed lato fusto, .0001.00 giacenti in piani golenali... 06 il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati	cad.	10,00	€155,78600	€1.557,86000	6,80%
		SAR22_ Sfalcio in alveo di erbe PF.0006 infestanti, da operarsi con .0001.00 motobarca provvista ...ore 07 dei lavori. Misurazione effettuata a metro quadrato di specchio acqueo	m²	3.000,00	€ 0,92716	€2.781,48000	12,14%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	48,00	€ 31,54000	€1.513,92000	6,61%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	48,00	€ 29,30000	€1.406,40000	6,14%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	48,00	€ 26,41000	€1.267,68000	5,53%
		SAR22_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004	ora	24,00	€ 33,08000	€ 793,92000	3,47%
		Prezzo per analisi				€18.107,30000	
		Spese generali		15%		€2.716,09500	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€2.082,33950	9,09%
		Sommano				€22.905,73450	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€22.905,73450	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
84	SLucia_004	(ventiduemilanovecentocinque /73450) Sistema di condizionamento autonomo tipo monosplit a pompa di calore funz...consegnate alla DL le dichiarazioni FGAS e le dichiarazioni di conformità. SLucia_ Condizionatore autonomo el_003 tipo monosplit a pompa di calore funzionante con ...ica 3,4 kW, assorbimento elettrico 0,70-0,94 kW, pressione sonora 38-25-22	cad	1,00	€1.094,57000	€1.094,57000	47,81%
	SLucia_ el_004	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in ... PVC, non propagante l'incendio sezione 5x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	10,00	€ 1,68	€ 16,80000	0,73%
	SLucia_ el_005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la d...rto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.	m	5,00	€ 40,20000	€ 201,00000	8,78%
	SLucia_ el_006	Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiusa...istenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego sino a +95 C°, in rotoli:	m	5,00	€ 6,80000	€ 34,00000	1,48%
	SAR22_ RU.000 1.0001.0 001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	8,00	€ 31,54000	€ 252,32000	11,02%
	SAR22_ RU.000 1.0001.0 003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	8,00	€ 26,41000	€ 211,28000	9,23%
		Prezzo per analisi				€1.809,97000	
		Spese generali		15%		€ 271,49550	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 208,14655	9,09%
		Sommano				€2.289,61205	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€2.289,61205	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
85	SLucia_005	(duemiladuecentottantanove/61205) Sistema di condizionamento tipo DUAL composto da Motocondensante esterna ... consegnate alla DL le dichiarazioni FGAS e le dichiarazioni di conformità					
	SLucia_el_007	Motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, per si...ermica 6,8 kW, assorbimento elettrico 1,75-1,82 kW, pressione sonora 46-44	cad	1,00	€1.239,83000	€1.239,83000	25,06%
	SLucia_el_008	Unità interna per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento ...pologie e caratteristiche:portata aria 690 mc/h, pressione sonora 44-35-32	cad	2,00	€443,48000	€ 886,96000	17,92%
	SLucia_el_004	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in ... PVC, non propagante l'incendio sezione 5x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	20,00	€ 1,68	€ 33,60000	0,68%
	SLucia_el_005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la d...rto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.	m	20,00	€ 40,20000	€ 804,00000	16,25%
	SLucia_el_006	Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chi...istenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego sino a +95 C°, in rotoli:	m	20,00	€ 6,80000	€ 136,00000	2,75%
	SAR22_RU.000 1.0001.0 001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	14,00	€ 31,54000	€ 441,56000	8,92%
	SAR22_RU.000 1.0001.0 003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	14,00	€ 26,41000	€ 369,74000	7,47%
						€3.911,69000	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
86	SLucia_006	Prezzo per analisi				€3.911,69000	
		Spese generali		15%		€3.911,69000	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 586,75350	11,86%
		Sommano				€ 449,84435	9,09%
		Prezzo d'applicazione al	cad			€4.948,28785	
		(quattromilanovecentoquarantotto /28785)				€4.948,28785	
		Prezzo a corpo per lo spostamento di uno split dell'impianto di condizion...e le opere accessorie per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
		SLucia_ CONDUTTORE el_004 MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in ... PVC, non propagante l'incendio sezione 5x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	20,00	€ 1,68	€ 33,60000	2,20%
		SLucia_ FORNITURA E POSA IN el_005 OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la d...rto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.	m	20,00	€ 40,20000	€ 804,00000	52,73%
		SLucia_ Tubo di rame ricotto con el_006 isolamento in polietilene espanso a cellule chiu...istenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego sino a +95 C°, in rotoli:	m	20,00	€ 6,80000	€ 136,00000	8,92%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale)	ora	4,00	€ 31,54000	€ 126,16000	8,27%
		001					
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)	ora	4,00	€ 26,41000	€ 105,64000	6,93%
		1.0001.0 003					
		Prezzo per analisi				€1.205,40000	
		Spese generali		15%		€ 180,81000	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 138,62100	9,09%
		Sommano				€1.524,83100	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€1.524,83100	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
87	SLucia_007	(millecinquecentoventiquattro /83100)					
		SCALDABAGNO ELETTRICO DA LT 50 2 ANNI DI GARANZIA					
		SLucia_ Scaldabagno elettrico da lt el_009 50 con caldaia in vetro porcellanato	cad	1,00	€ 110,00000	€ 110,00000	53,96%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale)	002	0,90	€ 29,30000	€ 26,37000	12,93%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)	003	0,90	€ 26,41000	€ 23,76900	11,66%
		SAR22_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00	01	50,00	€ 0,01000	€ 0,50000	0,25%
		SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo	01	50,00	€ 0,01050	€ 0,52500	0,26%
		Prezzo per analisi				€ 161,16400	
		Spese generali		15%		€ 24,17460	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 18,53386	9,09%
		Sommano				€ 203,87246	
		Prezzo d'applicazione al (duecentotre/87246)	cad			€ 203,87246	
88	SLucia_008	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE da interno, esclusa la...del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio.					
		SAR22_ ACCESSORI E PR.0001 MATERIALI .0014.00 COMPLEMENTARI, a	03	200,00	€ 0,01050	€ 2,10000	6,44%
		SAR22_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale)	001	0,50	€ 31,54000	€ 15,77000	48,33%
		SAR22_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)					
		1.0001.0				€ 17,87000	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		003	ora	0,30	€ 26,41000	€ 17,87000	
		Prezzo per analisi				€ 7,92300	24,28%
		Spese generali		15%		€ 25,79300	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,86895	11,86%
		Sommano				€ 2,96620	9,09%
		Prezzo d'applicazione al (trentadue/62815)	cad			€ 32,62815	